（閲覧・契約用）

令和元年度

庁舎　第5号

日　高　村　新　庁　舎　建　築　工　事

実 施 設 計 書

金　抜　き　設　計　書

施工方法	請　負
工事日数 又は期限	630日
令 和 元 年 12 月　　作　成	

工 事 概 要

Ⅰ期工事　○日高村役場新庁舎建築

床面積　2,583㎡

敷地面積　2,376㎡

建物の高さ 14.73m

○プレハブ・トイレ・駐輪場解体

○第一期外構工事

※Ⅰ期工事は、令和3年3月31日を工期末日とする。

Ⅱ期工事　○附帯水路工事

○第二期外構工事

起 工 （ 変 更 ） 理 由

予　算　額		円		
事　業　費		円		
内訳	請負対象金額	円	円	
	そ　の　他	円		

特記仕様書（共通編）

1 設計図書

建設工事請負契約書第１条第１項の規定による共通仕様書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による次の仕様書とする。（以下「標準仕様書」という。）

- 公共建築工事標準仕様書　（・建築工事編　・電気設備工事編　・機械設備工事編）　平成28年版
- 公共建築改修工事標準仕様書　（・建築工事編　・電気設備工事編　・機械設備工事編）　平成28年版
- 木造建築工事標準仕様書　平成25年版
- 建築物解体工事共通仕様書　平成24年版

2 特記仕様書の適用

本特記仕様書に記載された特記事項の中で、■印又は□印の付いたものは、■印の付いたものを適用する。

3 施工条件

工　事　用　地	工事及び作業用地の範囲は、図示による。
作業時間及び工　程　計　画	作業（現場事務所での事務的作業を除く。）時間は原則として、８時から17時迄とするが、特記仕様書に記載がある場合はそれを優先する。 ただし、工事の内容によりこの時間により難いときは、監督職員の承諾を得ること。 また、本工事に関連して、別途道路改良工事、水槽整備工事、第二期解体工事（以下「関連工事」という。）がある。工程計画の作成にあたっては、関連工事受注者と調整のうえ、全ての関連工事が工事期限を順守することができる工程計画を作成すること。 建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障の無い状態にまで完了しているべき期限（「概成工期」という。）は下記のとおりとする。概成工期が特記された場合は実施工程表にこれを明記し、順守すること。 概成工期 ･･･ （ □ 工期末の　　日前　　□ 令和　　年　　月　　日迄）

※　工事が完了した部分について、工事期間中必要な部分は、部分使用を行う場合がある。

4 分別解体等及び再資源化等について

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）〔平成12年５月31日　法律第104号〕により適正に施工すること。

※対象となる建設工事

対象建設工事の種類	規模の基準	
建築物の解体	床面積の合計	80㎡以上
建築物の新築・増築	床面積の合計(増築は増築部分のみ)	500㎡以上
建築物の修繕・模様替(ﾘﾌｫｰﾑ等)	請負代金の額	1億円以上
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)	請負代金の額	500万円以上

※分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材

①コンクリート　②コンクリート及び鉄から成る建設資材　③木材　④アスファルト・コンクリート

５ 産業廃棄物の処理について

1　受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し、工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならない。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認するとともに発注者にその「Ｅ票」の写しを提出しなければならない。

ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にその「Ｂ２票」又は「Ｄ票」の写しを提出し、最終処分終了後すみやかに「Ｅ票」の写しを提出しなければばらない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は監督職員と別途協議するものとする。

2　受注者は、産業廃棄物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替え保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をすること。（各積載重量別車両毎に１工程以上）

また、搬出先の処分場１カ所につき１回以上、運搬車が処分場に到着した時において、運搬車の荷姿、車両ナンバー及び産業廃棄物を収集運搬している旨の表示が確認できる写真に加え、処分場の名称が分かる看板等と運搬車が一緒に写った写真を撮影し、搬出時の写真とあわせて必要に応じて監督職員に報告すること。

６ フロン類の適正な回収

受注者は、本工事において「業務用冷凍空調機器」が廃棄又は整備される際に発生するﾌﾛﾝ類（CFC、HCFC、HFC）について、「特定製品に係るﾌﾛﾝ類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」を遵守し、適正に回収しなければならない。また、受注者（第一種ﾌﾛﾝ類引渡受託者）は行程管理票により適正に運搬・回収されていることを確認するとともに発注者（第一種特定製品廃棄等実施者）に引取証明書の写しを提出しなければならない。

７ 再生資源利用〔促進〕計画書及び実施書の提出

1　受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン 様式１）を建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により作成し、再生資源利用計画書は施工計画書、実施書は完成資料と併せて提出しなければならない。

2　受注者は、建設副産物の発生量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン 様式２）をCOBRISにより作成し、再生資源利用促進計画書は施工計画書、実施書は完成資料と併せて提出しなければならない。

3　COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ（http://www.recycle.jacic.or.jp）から、利用申請等を行うことができる。

4　受注者は、再生資源利用［促進］計画書及び実施書を工事完了後１年間保存すること。

８ 工事実績データ作成、登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関（http://ct.jacic.or.jp/）に登録申請しなければならない。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

９ 火災保険の加入

保険対象金額は次を標準とし、造作材搬入、電気設備配線、機械設備配管又は機器搬入のうち最も早い時期以前に加入する。契約の終期は、工事完了予定日後３０日以上とし、保険証書（火災保険証券）の写しを監督職員に提出する。

<table>
<tr><th>構　造　種　別</th><th>建 築 主 体 工 事</th><th>電気・機械設備工事</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td>鉄筋コンクリート造</td><td>直接工事金額の60%以上</td><td rowspan="2">屋内工事金額の100%</td><td rowspan="2">① 改修、模様替え工事は、直接工事金額の90%以上とする。
② 防水改修工事の場合は、漏水に対する保険の加入を奨励する。
③ 特殊な工事は、監督職員と協議する。</td></tr>
<tr><td>木造・鉄骨造</td><td>直接工事金額の90%以上</td></tr>
</table>

10 建設業退職金共済組合

受注者は、原則として建設業退職金共済組合に加入し、工事請負契約締結後30日以内に掛金収納書を契約担当課に提出すること。

11 交通誘導員の配置について

1　交通誘導員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和47年法律第117号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとする。（交通誘導員として建設作業員等他職種の者を従事させないことを原則とする。）
　ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できる者と監督職員が認めたものについては、この限りではないものとする。

2　「警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安員会規則第２０号）第２条」により、高知県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務の一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を、交通誘導警備業務を行う場所ごとに一人以上配置することとする。
　なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は速やかに監督職員に同資料を提出するものとする。

3　工事期間中の安全確保のため、本工事での交通誘導員の配置人数は以下のとおりとする。なお、変更が生じた場合は設計変更の協議の対象とする。また、交通誘導員の配置、期間等については事前に監督員と協議を行うこと。

・警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員（交通誘導員Ａ）		人
・警備会社の警備員で、交通誘導員Ａ以外の者（交通誘導員Ｂ）	286	人

12 公共事業労務費調査に対する協力

1 本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行なわなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

2 調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の経過後においても、同様とする。

3 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請契約工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む）が前３項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

13 提出書類

1　提出書類は、本書、指名通知書の入札条件、関係法令及び日高村の定める建設工事契約事務処理要領の各規定、請負契約書並びに設計図書によることとし、その他の提出書類は次のものとする。

提　出　書　類	提　出　時　期	備　　考
工事費内訳明細書	契約後10日以内	数量は、受注者積算による細目別内訳書。
工事進捗状況報告書	毎月上旬	請負金額が1億円以上の工事について提出。
工　事　日　誌	工事完成時及び監督職員の請求時	請負金額が500万円以上の工事について提出。

（注1）　提出書類は、指定がないかぎり工事監督職員に一部提出すること。
（注2）　書類の提出にあたっては、建築工事提出書類一覧表を参考とすること。

2　施工体系図は、各下請枠の下部枠外に下請契約の金額及び一次下請については各下請ごとの比率を記入し、また、一次下請合計金額及び合計比率を用紙左の空白部に記入したものを、下請契約書の写しを添付し監督職員に提出する。（掲示にあたっては施工体系図への金額及び比率の記載は不要。）
　交通整理、場内整理、残土処理の運搬のみ及び産業廃棄物運搬等は施工体系図に記載すること（下請総額の範囲から除外し、下請金額及び比率の記入不要。また、施工体制台帳への記入不要）。ただし、産業廃棄物処理業者による運搬は記載不要。

14 揮発性有機化合物(VOC)による室内空気汚染対策

　本工事の施工対象区域内において、室内の揮発性有機化合物の濃度測定が行われた場合（別契約により実施された場合を含む）、その測定対象物質の測定結果が厚生労働省の定める指針値を超えている場合は、原則として本工事の引き渡しを行わないこととする。ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。

1　何らかの対策が施された結果、揮発性有機化合物の濃度が厚生労働省の定める指針値以下となったことが確認された場合。
2　濃度測定の結果が、本工事の施工により生じたものでないことが明確である場合。
3　濃度測定が、使用開始後（備品の搬入等を含む）に行われた場合。

　本工事の引き渡し後、あるいは、使用開始後に室内の揮発性有機化合物(VOC)の濃度測定が行われ、測定結果が厚生労働省の指針値を超えている場合については、受注者は、工事引き渡し後であっても、その原因究明に当たって協力しなければならない。また、本工事の施工が原因となって、揮発性有機化合物の濃度が厚生労働省の定める指針値を超えたものであることが判明した場合は、受注者の負担により、その対策を講じなければならない。

15 工事監理業務の受注者への協力等

受注者は、本工事に関する工事監理業務が別途委託された場合には、次の各号によらなければならない。

1　工事監理補助業務の受注者が監督職員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類（計画書、報告書、データ、図面等）の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、工事監理業務の受注者は、請負契約書に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しない。

2　監督職員から受注者に対する指示または通知等が工事監理補助業務の受注者を通じて行われた場合は、監督職員から直接指示または通知等があったものとみなす。

3　監督職員の指示により、受注者が監督職員に対して行う報告または通知は、工事監理補助業務の受注者を通じて行うことができるものとする。

16 県内産資材の優先使用

本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。
なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督員の確認を受けること。

注1：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は、高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。
ただし、①木材は高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。

注2：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

17 現場環境改善（快適トイレの設置について）　（ □ 適用する　■ 適用しない ）

1 内容

受注者は、以下の①～⑪の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
⑫～⑰の項目については、満たしていれば、より快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

（１）快適トイレに求める標準仕様
①洋式便座
②水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
③臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること）
④容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること）
⑤照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg以上）

（２）快適トイレとして活用するために備える付属品
⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
⑨サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
⑩鏡付きの洗面台
⑪便座除菌シート等の衛生用品

（３）推奨する仕様、付属品
⑫室内寸法 900×900mm 以上（半畳程度以上）
⑬擬音装置
⑭着替え台（フィッティングボード等）
⑮フラッパー機能の多重化
⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）

2 設置に要する費用

設置に要する費用については、当初は計上していない。
受注者は、快適トイレの設置にあたっては、上記１の内容を満たすことを示す書類を添付し、監督職員と協議のうえ、規格・基数等の詳細について決定することとし、設計変更時において、支出実態のわかる資料により監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
なお、数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとし、費用の上限は45,000円／基・月を上限に積算上の差額を計上する。
また、運搬費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。

3 その他

設置した快適トイレは別契約の関係受注者が使用することができるものとし、前項により設計変更の対象となった費用については本工事の受注者が負担することとする。
快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議のうえ、本条項の対象外とする。

18 CADデータの貸与

本工事の設計CADデータの貸与を希望する場合は、書面において申し出ること。
なお、貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の作成及び完成図等の作成においてのみ使用してもよいこととし、それ以外の目的では使用してはならない。
また、当該CADデータは完成検査時にすべて返却することとし、受注者は、契約履行期間中に複製を作成または再配布している場合は、すべて削除しなければならない。

19 個人情報の保護について

受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについては、日高村個人情報保護条例を遵守すること。

（参考）　個人情報保護制度に関するアドレス

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/112701/joko-kojin-index.html

20 暴力団又は暴力団関係者からの不当要求又は工事妨害（以下不当介入という）の排除について

1 受注者は、暴力団又は暴力団関係者から工事の施工に関して不当介入を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、所轄の警察署に届け出なければならない。

2 受注者は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。

3 受注者は、監督職員及び所轄警察署と協力して、不当介入の排除措置を講じなければならない。

4 受注者が不当介入の報告を怠った場合は、「日高村建設工事指名停止措置要綱」に基づき、指名停止を行うものとする。

（参考資料用）

令和元年度

庁舎　第5号

高知県　高岡郡日高村　本郷

日　高　村　新　庁　舎　建　築　工　事

数 量 入 設 計 書 （ 参 考 資 料 ）

この参考数量は見積もりの参考として貸与するものであり、工事請負契約の設計図書ではありませんので、この参考数量に関する質疑は受け付けできません。

入札参加者は、設計図書により積算してください。

施工方法	請　負
工事日数又は期限	630日
令和元年12月	作　成

金 抜 き 設 計 書

（参考数量）

工事名：日高村新庁舎建築工事

工事名:日高村新庁舎建築工事

設計金額　一金　　－円

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単 価	金　　額	備　考
Ⅰ	一期工事		1.00	式			
Ⅱ	二期工事		1.00	式			
Ⅲ	附帯水路等工事		1.00	式			
Ⅳ	解体撤去工事		1.00	式			
	計						
	共通仮設工事		1.00	式			
	小計						
	現場管理費		1.00	式			
	中計						
	一般管理費		1.00	式			
	合計						
	消費税		1.00	式			
	総合計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　考
Ⅰ	一期工事						
Ⅰ－A	建築主体工事		1.00	式			
Ⅰ－B	電気設備工事		1.00	式			
Ⅰ－C	機械設備工事		1.00	式			
Ⅰ－D	外構工事		1.00	式			
	一期工事　計						
Ⅱ	二期工事						
Ⅱ－A	建築主体工事		1.00	式			
Ⅱ－B	電気設備工事		1.00	式			
Ⅱ－C	機械設備工事		1.00	式			
Ⅱ－D	外構工事		1.00	式			
	二期工事　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅰ－A	建築主体工事						
Ⅰ 1	仮設工事		1.00	式			
Ⅰ 2	土工事		1.00	式			
Ⅰ 3	地業工事		1.00	式			
Ⅰ 4	鉄筋工事		1.00	式			
Ⅰ 5	コンクリート工事		1.00	式			
Ⅰ 6	型枠工事		1.00	式			
Ⅰ 7	鉄骨工事		1.00	式			
Ⅰ 8	免震工事		1.00	式			
Ⅰ 9	押出成形セメント板工事		1.00	式			
Ⅰ 10	防水工事		1.00	式			
Ⅰ 11	石工事		1.00	式			
Ⅰ 12	タイル工事		1.00	式			
Ⅰ 13	木工事		1.00	式			
Ⅰ 14	屋根及び樋工事		1.00	式			
Ⅰ 15	金属工事		1.00	式			
Ⅰ 16	左官工事		1.00	式			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 17	金属製建具工事		1.00	式			
I 18	木製建具工事		1.00	式			
I 19	ガラス工事		1.00	式			
I 20	塗装工事		1.00	式			
I 21	内外装工事		1.00	式			
I 22	ユニット及びその他工事		1.00	式			
I 23	エレベーター工事		1.00	式			
	計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 1	仮設工事						
	やりかた		1.00	式			
	墨出し		1.00	式			
	地足場		1.00	式			
	外部足場		1.00	式			
	内部足場		1.00	式			
	災害防止		1.00	式			
	養生費		1.00	式			
	整理清掃後片付け		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 2	土工事						
	根切り	布堀	465.00	m3			
	〃	総堀　山留内	3,112.00	m3			
	床付け		1,318.00	m2			
	埋戻し		740.00	m3			
	建設発生土の処理		2,837.00	m3			
	土工機械運搬費		1.00	式			
	(鋼矢板)						
	売切材	①SP-4　L=11.0m　N＝89枚	74.50	ton			
	〃	②SP-C4　L=11.0m　N=1枚	0.80	ton			
	〃	C6.5×75×150(頭ﾂﾅｷﾞ)　L=10m×16本	3.00	ton			
	賃貸料	③SP-4　L=11.0m　N＝287枚	1.00	式			
	〃	④SP-C4　L=11.0m　N＝3枚	1.00	式			
	整備費	③SP-4　L=11.0m　N＝287枚(標準作業)	240.00	ton			
	〃	④SP-C4　L=11.0m　N＝3枚(標準作業)	2.50	ton			
	運賃	①～④	318.00	t/往路			
	〃	③④	243.00	t/復路			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	入出庫料	①～④	318.00	t/往路			
	〃	③④	243.00	t/往路			
	特別損耗費	落ち損耗(10%)SP-4	24.00	ton			
	〃	落ち損耗(10%)SP-C4	0.30	ton			
	〃	切断修理費	580.00	ヶ所			
	鋼矢板圧入	SP-4　L=12m以下(Nmax≦25)	380.00	枚			
	鋼材荷引抜	SP-4　L=12m以下	290.00	枚			
	初期反力施工費	反力台、ｳｴｲﾄ使用	1.00	回			
	据付・解体	圧入時	1.00	回			
	〃	引抜時	1.00	回			
	運搬費	圧入時(本体、ﾕﾆｯﾄ、ｳｴｲﾄ、他)	1.00	回			
	〃	引抜時(本体、ﾕﾆｯﾄ、他)	1.00	回			
	頭ツナギ	溶接　C-150	152.00	m			
	〃	切断　C-150	152.00	m			
	鋼矢板切断	天然ｶﾞｽ切断　H＝50cm程度	90.00	枚			
	鋼材荷扱費		561.00	ton			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 3	地業工事						
	砕石地業	再生砕石 基礎下	151.00	m3			
	〃	〃 土間下	8.30	m3			
	捨てコンクリート	Fc=18　SL=15	79.60	m3			
	コンクリート打設手間		79.60	m3			
	ポンプ圧送費		1.00	式			
	（小計）						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	杭工事 NSエコパイル工法						
	材料費	素管SKK490φ700mm L=13.5m 上杭a t17*6m+b t10*2m、下杭t10*4.5m羽根部t14*1m	4.00	Set			
	材料費	素管SKK490φ700mm L=18.5m 上杭a t17*6m+b t10*2.5m、下杭t10*9.0m羽根部t13*1m	12.00	Set			
	材料費	素管SKK490φ700mm L=23.0m 上杭a t17*6m+b t10*2.0m、t10*8.0m、下杭t10*6m羽根部t13*1m	20.00	Set			
	予備材	素管SKK490φ700mm 上杭t17*2m	6.00	本			
	杭材料運搬費　荷卸し費	155.704t 15t車搬入	1.00	式			
	施工費・杭回転圧入費	φ700　ﾔｯﾄｺ約2.5m　杭長13.5～23.0m　36Set	1.00	式			
	機械運搬費		1.00	往復			
	機械組立解体費		1.00	回			
	現場管理費		1.00	式			
	（杭　小計）						
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 4	鉄筋工事						
I 4-1	一般鉄筋工事		1.00	式			
I 4-2	現場打ち鉄筋工事		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 4-1	一般鉄筋工事						
	異形鉄筋D10	SD295A	31.30	ton			
	異形鉄筋D13	SD295A	82.20	ton			
	異形鉄筋D16	SD295A	27.20	ton			
	異形鉄筋D19	SD345	24.80	ton			
	異形鉄筋D22	SD345	7.90	ton			
	異形鉄筋D25	SD345	64.30	ton			
	異形鉄筋D29	SD390	49.90	ton			
	鉄筋ガス圧接	D19-D19	171.00	カ所			
	鉄筋ガス圧接	D22-D22	401.00	カ所			
	鉄筋ガス圧接	D25-D25	1,782.00	カ所			
	鉄筋ガス圧接	D29-D29	722.00	カ所			
	鉄筋加工・組立		277.00	ton			
	鉄筋運搬費		288.00	ton			
	スクラップ控除		1.00	式			
	溶接金網敷	径6×150×150	83.90	m2			
	スリーブ開口補強		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 4-2	現場打ち緊張工事						
I 4-2-1	材料費		1.00	式			
I 4-2-2	労務費		1.00	式			
I 4-2-3	機材機器損料		1.00	式			
I 4-2-4	運搬費		1.00	式			
I 4-2-5	技術管理費		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 4-2-1	材料費						
	(大梁)						
	PC鋼より線		2,280.00	kg			
	定着体(緊張端)		15.00	組			
	定着体(固定端)		15.00	組			
	ワインディングシース		240.00	m			
	PCケーブル支持架台		60.00	台			
	グラウト材料		240.00	m			
	(柱)						
	PC鋼棒		700.00	kg			
	定着体(緊張端)		16.00	組			
	定着体(固定端)		16.00	組			
	支持材		80.00	台			
	ワインディングシース		165.00	m			
	グラウト材料		165.00	m			
	アンカーフレーム		4.00	組			
	雑材料		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 4-2-2	労務費						
	(大梁)						
	PCケーブル配線工事		240.00	m			
	PCケーブル緊張工事		15.00	本			
	端部切断処理工事		15.00	ヶ所			
	グラウト工事		240.00	m			
	雑工事		1.00	式			
	(柱)						
	PCケーブル配線工事		165.00	m			
	PCケーブル緊張工事		16.00	本			
	グラウト工事		165.00	m			
	雑工事		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 4-2-3	機材機器損料						
	緊張機械器具	PCｹｰﾌﾞﾙ用ｼﾞｬｯｷ、ﾎﾟﾝﾌﾟ	1.00	組			
	緊張機械器具	PC鋼棒用ｼﾞｬｯｷ、ﾎﾟﾝﾌﾟ	1.00	組			
	グラウト機械器具		1.00	組			
	一般機器損料		1.00	式			
	小　　計						
I 4-2-4	運搬費						
	材料運搬費	10t	1.00	台			
	材料運搬費	4t	4.00	台			
	機器運搬費	4t	1.00	台			
	小口運搬費	雑材等	1.00	台			
	小　　計						
I 4-2-5	技術管理費						
	技術管理費	施工計画書、緊張計算書 報告書、施工図作成等	1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 5	コンクリート工事						
	土間コンクリート	Fc=18　SL=18	14.90	m3			
	基礎コンクリート	Fc=30　SL=18	1,277.00	m3			
	上部躯体コンクリート	Fc=30　SL=18	238.00	m3			
	デッキコンクリート	Fc=21　SL=18	24.10	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ 土間コンクリート	14.90	m3			
	〃	ポンプ 基礎コンクリート	1,277.00	m3			
	〃	ポンプ 上部躯体コンクリート	238.00	m3			
	〃	ポンプ デッキコンクリート	24.10	m3			
	ポンプ圧送費		1.00	式			
	構造体強度補正		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	4,860.00	m2			
	打放し合板型枠	地上軸部　A種　階高4.0m	368.00	m2			
	〃	地上軸部　B種　階高4.0m	63.60	m2			
	杉本実型枠		984.00	m2			
	構造ｽﾘｯﾄ	耐火材共 t=25　W=50	10.20	m			
	型枠運搬費		6,276.00	m2			
	断熱材先付	1階ｽﾗﾌﾞ下 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=30　2種bA	885.00	m2			
	目地	打継目地　15×20	178.00	m			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 7	鉄骨工事						
I 7-1	本体鉄骨工事		1	式			
I 7-2	鉄骨階段工事		1	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 7-1	本体鉄骨工事						
	Build.L-550×109×19×22	SN400B	74,341	kg			
	鋼管190.7φ×8.2	STK400	4,836	kg			
	□-150×150×12	STKR400	6,196	kg			
	□-150×150×9	〃	842	kg			
	□-125×125×9	〃	2,713	kg			
	□-100×100×6	〃	1,499	kg			
	□-100×100×2.3	〃	1,017	kg			
	□-50×50×2.3	〃	35	kg			
	SH-650×200×12×19	SN400B	8,410	kg			
	H-588×300×12×20	〃	7,304	kg			
	H-500×200×10×16	〃	20,204	kg			
	H-400×200×8×13	〃	7,704	kg			
	H-350×175×7×11	〃	4,474	kg			
	H-250×125×6×9	〃	7,689	kg			
	H-200×100×5.5×8	〃	9,362	kg			
	H-194×150×6×9	〃	744	kg			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	H-250×125×6×9	SS400	1,282	kg			
	CT-200×125×6×9	〃	2,364	kg			
	CT-100×75×5.5×8	〃	542	kg			
	H-200×100×5.5×8	〃	917	kg			
	H-100×100×6×8	〃	1,204	kg			
	[-200×80×7.5×11	〃	2,120	kg			
	L-75×75×9	〃	1,475	kg			
	L-100×75×7	〃	550	kg			
	C-100×50×20×2.3	SSC400	1,412	kg			
	JIS鉄筋ﾌﾞﾚｰｽ	FB.B-M27　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ締め	192	kg			
	〃	FB.B-M24　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ締め	543	kg			
	〃	FB.B-M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ締め	784	kg			
	PL-19	SN490C	670	kg			
	PL-16	〃	843	kg			
	PL-22	SN400B	726	kg			
	PL-19	〃	221	kg			
	PL-16	〃	788	kg			
	PL-12	〃	963	kg			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	PL-6	SN400B	268	kg			
	PL-22	SS400	1,068	kg			
	PL-19	〃	1,135	kg			
	PL-16	〃	737	kg			
	PL-12	〃	1,995	kg			
	PL-9	〃	6,407	kg			
	両ﾈｼﾞｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M20×400　Wﾅｯﾄ締め	188	kg			
	〃	M20×320　Wﾅｯﾄ締め	438	kg			
	〃	M16×320　Wﾅｯﾄ締め	167	kg			
	腰折れｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×320	399	kg			
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M20×90	268	kg			
	〃	M20×60	408	kg			
	〃	M20×50	156	kg			
	〃	M16×60	35	kg			
	〃	M16×55	15	kg			
	〃	M16×50	3	kg			
	〃	M16×45	313	kg			
	〃	M16×40	418	kg			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	六角普通ﾎﾞﾙﾄ	M12×35	37	kg			
	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ打ち	19φ×150	92	kg			
	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ打ち	16φ×120	90	kg			
	ﾈｼﾞ切ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ打ち	16φ×180	355	kg			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
	工場加工組立費		1	式			
	防錆塗装費		1	式			
	鉄骨運搬費		1	式			
	現場建方費		1	式			
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付費		1	式			
	現場溶接費		1	式			
	超音波探傷検査費	社内自主検査、100%、報告書共	1	式			
	〃	第三者機関、受入検査、報告書共	1	式			
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	B種　M20×400、320	224	本			
	〃	B種　M16×320	534	本			
	ﾃﾞｯｷEZ50	t=1.6(Z27)	283	m2			
	ﾃﾞｯｷ受	材工共 L-75×75×6	888	kg			
	腰折れｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×320　Wﾅｯﾄ締め	225	kg			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間	B種　M16×320	232	本			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 7-2	鉄骨階段工事						
	PL-22	SS400	82	kg			
	PL-19	〃	4,770	kg			
	PL-12	〃	105	kg			
	PL-6	〃	3,726	kg			
	L-65×65×6	〃	358	kg			
	腰折れｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM16×320	腰折れｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM16×320	16	kg			
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄM20×60	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄM20×60	31	kg			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
	工場加工組立費		1	式			
	防錆塗装費		1	式			
	鉄骨運搬費		1	式			
	現場建方費		1	式			
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付費		80	本			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 8	免震工事						
	球面すべり支承(FPS)	FPS-S 周期4.5秒 すべり材径250mm 移動量450mm	9.00	基			
	〃	FPS-S 周期4.5秒 すべり材径300mm 移動量450mm	15.00	基			
	〃	FPS-S 周期4.5秒 すべり材径350mm 移動量450mm	11.00	基			
	〃	FPS-S 周期4.5秒 すべり材径400mm 移動量450mm	1.00	基			
	取付用プレート	すべり材径250mm 移動量450mm用	9.00	基			
	〃	すべり材径300mm 移動量450mm用	15.00	基			
	〃	すべり材径350mm 移動量450mm用	11.00	基			
	〃	すべり材径400mm 移動量450mm用	1.00	基			
	別置型免震NSUダンパー	NSUD40R×4N	2.00	台			
	〃	NSUD40R×6N	2.00	台			
	〃	NSUD40R×8N	6.00	台			
	FPS取付費		36.00	ヶ所			
	ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費		10.00	ヶ所			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 9	押出成形セメント板工事						
	外壁パネル	吸水防止処理加工品 厚60mm、ﾌﾗｯﾄ　500～900巾乱張り	472.00	m2			
	コーナーパネル	吸水防止処理加工品 300×85×60	2.20	m			
	出隅45度加工		46.00	m			
	ロックウール充填目地		472.00	m2			
	同上目地シール	変成ｼﾘｺﾝ	472.00	m2			
	同上2次シール	ｾｲﾌﾃｲｼｰﾙ工法	472.00	m2			
	水抜きパイプ	材ﾐ SUS 10φ t=60用	120.00	ヶ所			
	定規アングル	L-50×50×6　JIS K 5674	215.00	m			
	定規アングル	L-65×65×6　JIS K 5674	218.00	m			
	開口補強アングル	L-50×50×6　JIS K 5674	124.00	m			
	開口補強アングル	L-65×65×6　JIS K 5674	71.50	m			
	開口補強アングル	L-75×75×6　JIS K 5674	23.80	m			
	開口補強アングル	L-75×75×9　JIS K 5674	19.20	m			
	下地ピースアングル	L-50×50×6、L=120	450.00	ヶ所			
	コンクリート埋込金物	材ﾐ L-65×65×6	314.00	ヶ所			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	材料荷揚げ費		472.00	m2			
	残材処理費		472.00	m2			
	発電機損料		472.00	m2			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 10	防水工事						
	(Z2防水)						
	シート防水(平場)	断熱材GIﾎﾞｰﾄﾞ t=30共 SI-F2	184.00	m2			
	シート防水(先端部)	樋形状端部ｼｰﾙ共	35.00	m			
	シート防水(立上り)		38.30	m2			
	防水押え金物取付	ｱﾙﾐ水切　TA-206　ｼｰﾙ共	106.00	m			
	テーパープレート		23.40	m			
	(Z3防水)						
	シート防水(平場)	断熱材GIﾎﾞｰﾄﾞ t=30共 SI-F2	92.00	m2			
	シート防水(先端部)	樋形状端部ｼｰﾙ共	37.00	m			
	シート防水(立上り)		9.00	m2			
	防水押え金物取付	ｱﾙﾐ水切　TA-206　ｼｰﾙ共	45.20	m			
	(風除室屋根)						
	シート防水(平場)	S-F2	10.00	m2			
	シート防水(立上り)	H=100	5.90	m			
	防水押え金物取付	ｱﾙﾐL-40×10　ｼｰﾙ共	5.90	m			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	(外壁面)						
	塗膜防水	ｺﾝｸﾘｰﾄ庇上面 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等	76.10	m2			
	〃	ｱｺﾞ天端＋側面　糸巾200程度 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等	88.40	m			
	(免震ピット内)						
	塗膜防水	側溝形状　立上り100共 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等	32.00	m2			
	(EVピット)						
	ケイ酸質系塗膜防水		4.20	m2			
	〃　　(立上り)		10.20	m2			
	サッシ廻りシーリング	MS-2 15×10	1,145.00	m			
	〃	MS-2 20×10	56.60	m			
	打継目地シーリング	MS-2 15×10	178.00	m			
	取合シーリング	MS-2 10×10	281.00	m			
	〃	MS-2 20×10	142.00	m			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 11	石工事						
	御影石張り	ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上 t=25　300×300	89.20	m2			
	御影石ボーダー	ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上 t=25　W=100	98.80	m			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 12	タイル工事						
外部 床	300角タイル	磁器質　無釉 LIXIL新砂岩ﾀｲﾙ	39.30	m2			
内部 床	300角タイル	磁器質　無釉　LIXIL陶墨染Ⅱ 1FWC	28.30	m2			
内部 床	汚垂れタイル	磁器質　無釉　LIXILｷﾗﾐｯｸｽﾃｯﾌﾟｽﾘﾑ W600	9.40	m			
内部 壁	モザイクタイル張り	磁器質　施釉　LIXILｲﾝﾃﾘｱﾓｻﾞｲｸ雪華 ボード下地	193.00	m2			
〃 〃	〃	磁器質　施釉　LIXILｲﾝﾃﾘｱﾓｻﾞｲｸ雪華 モルタル下地	7.40	m2			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 13	木工事						
	下地材(防腐)	1階ｺﾛｶﾞｼ床組 桧特一　無等級	2.60	m3			
	下地材(防腐)	ﾃﾞｯｷ下地 桧特一　無等級	1.30	m3			
	下地材	棚材 桧特一　無等級	1.40	m3			
	下地材	壁下地材 杉特一　無等級	3.50	m3			
	下地材	屋根下地材　流れ桟90×45 杉特一　無等級	17.60	m3			
	構造材	3階ﾙｰﾊﾞｰ下地　120×135～205 杉特一　無等級	5.50	m3			
	構造材	1階天井格子　120×240 杉特一　無等級	34.40	m3			
	構造材	垂木120×300 杉特一　E65-F225　～4m	4.70	m3			
	構造材	垂木120×300 杉特一　E65-F225　～6m	17.30	m3			
	構造材	垂木60×120 杉特一　無等級	5.60	m3			
	造作材(防腐)	広小舞、鼻隠し 杉上小	1.60	m3			
	造作材	枠・額縁類　塗装下地 桧集成材ﾌﾘｰ板	4.70	m3			
	造作材	間仕切柱・無目類 杉上小	6.20	m3			
	造作材	壁縦格子　30×90～90×90ﾗﾝﾀﾞﾑ 杉上小	9.00	m3			
	造作材	枠・額縁類 杉上小	1.50	m3			
	造作材	天井化粧ﾙｰﾊﾞｰ　60×240 杉集成材　　～4m	7.90	m3			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	造作材	天井化粧ルーバー　60×240 杉集成材　　～6m	6.00	m3			
	造作材	天井化粧ルーバー　60×240 杉集成材　　～8m	2.50	m3			
	造作材	上り框等 桧上小　L=1950	0.10	m3			
	造作材	階段蹴上踏面 ﾀﾓ集成材	2.30	m3			
	造作材	2階Y3通り天板 杉集成材　50×300	30.00	m			
	杉板	t=12.0 杉上小　本実	83.00	m2			
	杉野地板	t=30 杉特一　本実	139.00	m2			
	桧圧密フローリング	t=15.0	242.00	m2			
	(CLT工事)						
	CLTパネル材料費		231.00	m3			
	CLT成形加工費		231.00	m3			
	CLT仕口加工費		215.00	m3			
	CLT養生塗装費		1.00	式			
	CLT輸送費		1.00	式			
	CLT製造管理・調整費		1.00	式			
	CLTその他工事		1.00	式			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	(アセチル化木材)						
外部	ルーバー材	ｱｺﾔﾃﾞｯｷﾝｸﾞASPﾀｲﾌﾟ同等品 26mm×185mm×3600mm	154.00	枚			
〃	ルーバー材	ｱｺﾔﾃﾞｯｷﾝｸﾞASPﾀｲﾌﾟ同等品 26mm×185mm×4200mm	234.00	枚			
	アコヤ材運搬費	10tチャーター	1.00	式			
	施工費		1.00	式			
	構造金物		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 14	屋根及び樋工事						
	(外部)						
	立ハゼ葺き	フッ素塗装鋼板 t=0.4	1,384.00	m2			
	改質アスファルトルーフィング		1,384.00	m2			
	方形換気棟	既製品　756×756	1.00	ヶ所			
	下り棟包み	フッ素塗装鋼板 t=0.4	103.00	m			
	軒先水切	〃	248.00	m			
	水上壁取合水切	〃	97.80	m			
	内樋	ｴｷｽﾊﾟﾝ加工共(4ヶ所) 耐酸被膜鋼板	130.00	m			
	水切	糸巾200程度 フッ素塗装鋼板 t=0.4	48.10	m			
	(内部)						
壁	ﾌｯ素塗装鋼板張り	W＝430 GB-R t=12.5下地	10.30	m2			
〃	〃	W＝850～885 GB-R t=12.5下地	18.70	m2			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 15	金属工事						
外部	自在ドレン	φ75	27.00	ヶ所			
〃	〃	φ50	2.00	ヶ所			
〃	中継ドレン	鋳鉄製φ75	8.00	ヶ所			
〃	アルミ竪樋	ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ　φ89	111.00	m			
〃	同上エルボー		14.00	ヶ所			
〃	アルミ竪樋	ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ　φ60	4.80	m			
〃	塩ビ製竪樋	ｺﾝｸﾘｰﾄ打込み VUφ75	36.80	m			
〃	塩ビ製竪樋(ﾋﾟｯﾄ内)	VUφ75　L＝1,500　支持2ヶ所	6.00	ヶ所			
〃	アルミ庇先端金物　H=200	AL L-75×50×5(上下)＋AL PL t=3.0 笠木、ｱﾝｸﾞﾙ下地共	118.00	m			
〃	スチール溝形鋼	亜鉛ﾒｯｷ　150×75×6.5×10 取付ｱﾝｸﾞﾙ90×90×7共	10.40	m			
〃	防水端部ﾌﾟﾚｰﾄ	亜鉛ﾒｯｷ t=1.0　糸巾200 曲げ加工共	45.20	m			
〃	〃	亜鉛ﾒｯｷ t=1.0　糸巾600 内樋状曲げ加工共	78.00	m			
〃	アイデッキルーフ	ｼｰﾄ防水下地 t=30	38.30	m2			
〃	アルミ笠木	W=240	24.20	m			
〃	アルミパネル	鉄骨梁周囲　W200×H300　L=660 t=2.0　ｱﾝｸﾞﾙ下地　裏面結露止吹付共	1.00	ヶ所			
〃	ステンレス三方枠	W900×H2,375 t=1.5　25×240	1.00	ヶ所			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外部	ステンレス枠	t=1.5　25×240	9.70	m			
〃	免震エキスパンジョイント	ｽﾃﾝﾚｽ製仕上充填ﾀｲﾌﾟ ｶﾈｿｳ　MX77VTEF-U-M	36.20	m			ｸﾘｱﾗﾝｽ500
〃	〃	ｽﾁｰﾙ製全面縞鋼板ﾀｲﾌﾟ ｶﾈｿｳ　MX77C-U-6	44.70	m			〃
〃	ネオプレンゴム	免震部　片側固定 SUS FB-50×6 t=10　L=150	70.70	m			
〃	懸垂幕装置	下巻型ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ式　3連 W2670×H8800　取付支柱SUS100×50共	1.00	ヶ所			
〃	スチール製スロープ	ﾌﾗｯﾄ部3600＋ｽﾛｰﾌﾟ部8550×W1150 L-50×50×5組　床部縞鋼板 t=6.0	1.00	ヶ所			
〃	スチール製階段	1500×550　H350　PL-12.0 蹴上踏面部縞鋼板 t=6.0	1.00	ヶ所			
〃	木製ルーバー取付下地	L=1,685 SUS L-50×50×5 HL	42.00	ヶ所			
〃	〃	L=2,670 SUS L-50×50×5 HL	50.00	ヶ所			
内部	視覚障害者注意喚起鋲	ｽﾃﾝﾚｽHL＋強化樹脂ｲｴﾛｰ φ22	1,700.00	ヶ所			
	視覚障害者誘導ライン	ｽﾃﾝﾚｽHL＋強化樹脂ｲｴﾛｰ 27×290	96.00	ヶ所			
〃	床見切フラットバー	ｽﾃﾝﾚｽHL　3×15	96.00	m			
〃	ラインピット	ﾋﾟｯﾄ幅200用 ｱﾙﾐ目地　樹脂ﾀｲﾙ用	2.00	m			
〃	床吹出口		70.00	ヶ所			
〃	フロアハッチ	ｽﾁｰﾙ製ｽﾃﾝﾚｽ目地　ﾓﾙﾀﾙ充填用 600×1,200　屋内密閉型	1.00	ヶ所			
内部	壁点検口	ｱﾙﾐ枠　鍵付	1.00	ヶ所			
〃	天井点検口	450×450 ｱﾙﾐ枠　目地ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ	12.00	ヶ所			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部	スチール面台	t=1.6加工 100×25	11.00	m			
〃	階段ノンスリップ金物	W=1200	88.00	ヶ所			
〃	カッパ掛け	ACE163-459 5人用　73×1,400	4.00	ヶ所			
〃	アルミT型ジョイナー	創建58040	38.10	m			
〃	アルミ下り壁用見切	創建52076	38.70	m			
〃	スチールガラリ	St FB-30×3 W(1400＋1885)×540H	1.00	ヶ所			
〃	スチールカーテンボックス	t=1.6加工 150×225	35.20	m			
〃	〃	t=1.6加工 60×165	60.00	m			
〃	階段スチール手摺	ｽﾁｰﾙFB-25×12@135　H=1,100	76.00	m			
〃	階段壁付手摺	ｽﾁｰﾙFB-25×9@810	8.40	m			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド50形@300	170.00	m2			
	〃	スタッド65形@300	1,304.00	m2			
	〃	スタッド100形@300	211.00	m2			
	壁下地開口補強	65形　900×2100程度	27.00	カ所			
	〃	65形　1800×2100程度	8.00	カ所			
	〃	100形　900×2400程度	4.00	カ所			
	〃	100形　1800×2400程度	9.00	カ所			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形＠300　直張り用	887.00	m2			
	〃	野縁19形＠360　下地張りあり	218.00	m2			
	屋外軽量鉄骨天井下地	野縁25形＠300	119.00	m2			
	軽量鉄骨下がり壁下地	野縁19形　H=～300	119.00	m			
	〃	野縁19形　H=～900	47.70	m			
	〃	野縁19形　H=～1500	78.40	m			
	天井下地開口補強		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 16	左官工事						
	床コンクリート面木ゴテ均し	木ｺﾞﾃ1回	1,375.00	m2			
	床コンクリート面直均し仕上		837.00	m2			
	床コンクリート面直均し仕上	防水下地	90.20	m2			
	床モルタル塗金ゴテ仕上		4.50	m2			
	床モルタル塗り	金ｺﾞﾃ　張物下地	125.00	m2			
	〃	木ｺﾞﾃ　ﾀｲﾙ下地	37.20	m2			
	セルフレベリング材塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　ｾﾒﾝﾄ系　t=15	37.60	m2			
	研出床仕上材		21.40	m2			
	壁モルタル塗り	木ｺﾞﾃ　内壁ﾀｲﾙ下地	7.40	m2			
	コンクリート打放シ補修	部分補修	1,352.00	m2			
	〃	全面補修　防水下地	63.60	m2			
	建具周囲防水モルタル塗り		543.00	m2			
	天端コンクリート直均し仕上		298.00	m2			
	側溝モルタル塗り	ﾋﾟｯﾄ内	136.00	m			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 17	金属製建具工事						
1 AD	アルミ両開きドア＋FIX窓	2,580×3,660	9.00	ヶ所			
2 AD	アルミ両開きドア＋上部FIX窓	1,570×3,110	2.00	ヶ所			
3 AD	アルミ両開きドア＋上部突き出し窓	1,570×3,110	1.00	ヶ所			
4 AD	アルミ両開き戸	1,570×3,110	1.00	ヶ所			
5 AD	アルミ両開き戸	1,690×2,100	1.00	ヶ所			
1 AW	アルミ縦すべり出し窓	490×1,300	7.00	ヶ所			
2 AW	アルミ突出し窓	1,635×480	12.00	ヶ所			
3 AW	アルミ縦すべり出し窓＋FIX窓	1,990×1,200	2.00	ヶ所			
4 AW	アルミ突出し窓	3,890×600	3.00	ヶ所			
5 AW	アルミ突出し窓	1,890×600	2.00	ヶ所			
6 AW	アルミFIX窓	2,580×1260	1.00	ヶ所			
7 AW	アルミ片引き窓＋FIX窓	1630×2,900	10.00	ヶ所			
8 AW	アルミFIX窓	1,630×2,900	1.00	ヶ所			
9 AW	アルミ内倒し窓＋FIX窓	1,630×2,900	1.00	ヶ所			
10 AW	アルミ片引き窓＋FIX窓	1,630×1,850	4.00	ヶ所			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
11A AW	アルミ突出し窓	隠蔽ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 2,580×1,000	6.00	ヶ所			
11B AW	アルミ突出し窓	電動ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 2,580×1,000	14.00	ヶ所			
	電動オペレータースイッチ		4.00	ヶ所			
12 AW	アルミFIX窓	2,640×2,400	1.00	ヶ所			
13 AW	アルミFIX窓	2,640×3,760	1.00	ヶ所			
14 AW	アルミFIX窓	2,580×2,940	10.00	ヶ所			
15 AW	アルミ突出し窓＋FIX窓	97,880×1,000	1.00	ヶ所			
16 AW	アルミFIX窓	1,570×2,940	4.00	ヶ所			
17 AW	アルミ縦すべり窓	450×1,095	1.00	ヶ所			
1 SUS	ステンレス自動ドア＋FIX	6,850×2,175	1.00	ヶ所			
2 SUS	ステンレス自動ドア	2,670×2,175	1.00	ヶ所			
	運送費	AD-1～SUS-2	1.00	式			
	取付費	AD-1～SUS-2	1.00	式			
1 SD	スチール片開き窓	840×2,200	6.00	ヶ所			
2 SD	スチール片開き窓	840×2,100	1.00	ヶ所			
3 SD	スチール親子扉	1200×2,100	1.00	ヶ所			
4 SD	スチール片開き窓	600×900	2.00	ヶ所			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
5 SD	スチール4枚引違い戸	3930×880	1.00	ヶ所			
6 SD	スチール片開き戸	870×2,580	1.00	ヶ所			
7 SD	スチール片開き戸	870×2,100	1.00	ヶ所			
8 SD	スチール片開き戸	870×2,450	1.00	ヶ所			
	運送費	SD-1～SD-8	1.00	式			
	取付費	SD-1～SD-8	1.00	式			
1 LSD	軽量スチール自閉式片引き戸	1,020×2,200	1.00	ヶ所			
2 LSD	軽量スチール自閉式片引き戸	1,020×1,975	1.00	ヶ所			
3 LSD	軽量スチール自閉式片引き戸	920×2,100	3.00	ヶ所			
4 LSD	軽量スチール自閉式片引き戸	1320×2,100	1.00	ヶ所			
	運送費	LSD1～LSD3	1.00	式			
	取付費	LSD1～LSD3	1.00	式			
1 SW	スチールFIX窓	7,896×3,285	1.00	ヶ所			
2 SW	スチールFIX窓	5,460×3,285	1.00	ヶ所			
3 SW	スチールFIX窓	5,710×2,040	2.00	ヶ所			
4 SW	スチールFIX窓	1,505×900	3.00	ヶ所			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
5 SW	スチールFIX窓	11,820×900	2.00	ヶ所			
6 SW	スチールFIX窓	13,595×2,000	1.00	ヶ所			
7 SW	スチールFIX窓	3,910×900	1.00	ヶ所			
	運送費	SW1～SW7	1.00	式			
	取付費	SW1～SW7	1.00	式			
1 SLW	移動間仕切	5,660×2,600	1.00	ヶ所			
2 SLW	移動間仕切	7,800×3,000	1.00	ヶ所			
	運送費	SLW-1～SLW2	1.00	式			
	取付費	SLW-1～SLW2	1.00	式			
1 SMF	防煙スクリーン	可動レール式 W1855×H500	1.00	ヶ所			
2 SMF	防煙スクリーン	可動レール式 W2740×H500	1.00	ヶ所			
	運送費	SMF-1～SMF2	1.00	式			
	取付費	SMF-1～SMF2	1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 18	木製建具工事						
1 WD	FIX付片引戸	W1,720×H2,580	4.00	ヶ所			
2 WD	片引戸	W870×H2,100	2.00	ヶ所			
3 WD	〃	W800×H2,100	4.00	ヶ所			
4 WD	〃	W800×H2,025	1.00	ヶ所			
5 WD	〃	W800×H2,000	1.00	ヶ所			
6 WD	框型引戸	W960×H2,580	4.00	ヶ所			
7 WD	〃	W960×H2,115	9.00	ヶ所			
8 WD	片開き戸	W700×H2,100	2.00	ヶ所			
9 WD	〃	W800×H2,100	1.00	ヶ所			
10 WD	〃	W800×H2,100	8.00	ヶ所			
11 WD	親子開き戸	W1240×H2,100	1.00	ヶ所			
12 WD	片引戸	W860×H2,100	1.00	ヶ所			
14 WD	両開き戸	W1,600×H2,375	7.00	ヶ所			
15 WD	親子開き戸	W1,200×H2,375	3.00	ヶ所			
16 WD	〃	W1,200×H2,375	3.00	ヶ所			
17 WD	引き違い戸	W1,800×H2,375	1.00	ヶ所			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
18 WD	片開き戸	W830×H2,375	1.00	ヶ所			
19 WD	〃	W1,390×H3,000	1.00	ヶ所			
20 WD	両開き戸	W1,600×H2,375	1.00	ヶ所			
21 WD	片開き戸	W600×H2,100	1.00	ヶ所			
22 WD	片引戸	W1000×H2,400	1.00	ヶ所			
23 WD	引き分け戸	W1,625×H2,115	1.00	ヶ所			
24 WD	開き戸＋固定パネル	W7,800×H2,170	1.00	ヶ所			
25 WD	〃	W8,210×H2,170	1.00	ヶ所			
26 WD	〃	W4,210×H2,170	1.00	ヶ所			
27 WD	4枚引き違い戸×2	W11,800×H2,170	1.00	ヶ所			
28 WD	片開き戸	W800×H2,100	2.00	ヶ所			
29 WD	開き戸＋固定パネル	W8,865×H2,170	1.00	ヶ所			
30 WD	〃	W6,565×H2,170	1.00	ヶ所			
31 WD	片開きルーバー戸	W1,605×H2,985	6.00	ヶ所			
F-1	3枚引き襖	W2,620×H2,370	1.00	ヶ所			
K-1	吹き出しルーバー	W1,840×H426	3.00	ヶ所			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
TB-1	トイレブース	W3,420×H2,000	1.00	ヶ所			
TB-2	〃	W2,700×H2,000	2.00	ヶ所			
TB-3	〃	W1,800×H2,000	1.00	ヶ所			
TB-4	トイレブース	W2,650×H2,000	2.00	ヶ所			
TB-5	〃	W2,790×H2,140	2.00	ヶ所			
TB-6	〃	W2,350×H2,145	1.00	ヶ所			
	運賃取付費		1.00	式			
	建具金物		1.00	式			
	計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 19	ガラス工事						
	型板ガラス	F4.0　30×1,900～2,200	26.00	枚			
	フロート板ガラス	2.18㎡以下 FL5.0	30.40	m2			
	〃	4.45㎡以下 FL5.0	19.60	m2			
	複層ガラス(Low-E)	2.00㎡以下 FL5.0＋A6.0＋F6.0	27.10	m2			
	〃	2.00㎡以下 FL5.0＋A6.0＋FL5.0	241.00	m2			
	〃	4.00㎡以下 FL5.0＋A6.0＋FL5.0	97.70	m2			
	〃	6.00㎡以下 FL5.0＋A6.0＋FL5.0	9.70	m2			
	〃	2.00㎡以下 FL5.0＋A6.0＋T5.0	63.70	m2			
	〃	4.00㎡以下 FL5.0＋A6.0＋T6.0	6.20	m2			
	強化ガラス	2.00㎡以下 T5.0	137.00	m2			
	〃	4.00㎡以下 T5.0	37.30	m2			
	〃	2.00㎡以下 T6.0	22.50	m2			
	〃	2.00㎡以下 T8.0	15.70	m2			
	〃	6.00㎡以下 T8.0	6.20	m2			
	〃	2.00㎡以下 T12.0	2.70	m2			
	〃	4.00㎡以下 T12.0	10.70	m2			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	強化ガラス	～6m2 T12.0	24.60	m2			
	ガラス押えシーリング	ｼﾘｺﾝ5×5	4,514.00	m			
	ガラス突合せジョイントシーリング	I型　6×12	9.80	m			
	クリアミラー	耐食 t＝5.0　W600×H600	4.00	ヶ所			
	〃	耐食 t＝5.0　W700×H1,200	2.00	ヶ所			
	〃	耐食 t＝5.0　W1,300×H1,200	1.00	ヶ所			
	〃	耐食 t＝5.0　W1,550×H1,200	2.00	ヶ所			
	〃	耐食 t＝5.0　W1,800×H1,200	3.00	ヶ所			
	飛散防止フィルム張り		104.00	m2			
	ガラスホワイトボード	AGC株式会社 2,400×1,200	5.00	ヶ所			
	ガラス防煙垂壁	H=300×L=4,130	6.00	ヶ所			
	〃	H=500×L=950	2.00	ヶ所			
	不燃シート製防煙垂壁	H=500×L=2,830	1.00	ヶ所			
	不燃シート製防煙垂壁	H=500×L=4,130	2.00	ヶ所			
	不燃シート製防煙垂壁	H=500×L=8,150	4.00	ヶ所			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 20	塗装工事						
	DP(メタリック)	亜鉛メッキ面	4.70	m2			
	DP	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ板面	38.50	m2			
	DP	鋼製建具面	51.90	m2			
	DP	細物　糸巾200程度 鉄部	5.70	m			
	WP	外部木部　B種	543.00	m2			
	WP	内部木部　B種	155.00	m2			
	WP	細物　糸巾200程度 内部木部　B種	18.00	m			
	EP	ﾎﾞｰﾄﾞ面	645.00	m2			
	EP	ｹｲｶﾙ板面	71.70	m2			
	EP	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	3.10	m2			
	EP-T吹付	ﾎﾞｰﾄﾞ面	251.00	m2			
	EP-T吹付	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	31.60	m2			
	WAX	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	252.00	m2			
	WAX	内部木部	129.00	m2			
	WAX	細物　糸巾200程度 内部木部	7.40	m			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	FE	シナ合板面	173.00	m2			
	FE	鉄部	1,928.00	m2			
	FE	木製建具面	452.00	m2			
	FE	鋼製建具面	44.40	m2			
	FE	細物　糸巾200程度 木部	5.30	m			
	FE	細物　糸巾200程度 鉄部	512.00	m			
	撥水剤吹付	外壁ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面	1,352.00	m2			
	結露防止材	内壁ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面	399.00	m2			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 21	内外装工事						
	(外部)						
外壁	透湿防水シート	材工	53.00	m2			
〃	防火サイディング横張り	材工 無塗装品　14×455×3030	38.50	m2			
〃	グラサルボード	FK t=6.0捨張り共 t=5.0	14.50	m2			
軒天	無石綿ケイ酸カルシウム板	材工 t=6.0　目透し張り	119.00	m2			
	(内部)						
床	フリーアクセスフロアー	溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ H=100～150　500×500　3000N	24.70	m2			
〃	ユカリラパネル設置	ｱﾙﾐ蒸着ｼｰﾄ敷込 流路材、ﾎﾞｰﾀﾞｰﾊﾟﾈﾙ設置	1,333.00	m2			
〃	置床下地(乾式遮音二重床)	H=200程度 CP支持脚＋ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=20	550.00	m2			
〃	桧圧密複合フローリング(直貼用)	材工 t=15.0	37.60	m2			
〃	タイルカーペット敷き	材工 ｶﾀﾛｸﾞ価格7,400円/㎡　500×500	338.00	m2			
〃	〃	材工 ｶﾀﾛｸﾞ価格5,400円/㎡　500×500	1,255.00	m2			
〃	長尺ビニル床シート張り	材工 ｶﾀﾛｸﾞ価格4,800円/㎡　t=2.0	406.00	m2			
〃	畳敷き	材工 WR-2　表:線引　1等　C1	15.00	枚			
〃	ビニル巾木	材工 H=60	327.00	m			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
壁	ビニルクロス張り	材工 ｶﾀﾛｸﾞ価格1100円/㎡程度	1,587.00	m2			
〃	ダイノックシート張り	材工　糸巾200程度 ｶﾀﾛｸﾞ価格7200円/㎡程度	14.50	m			
〃	キッチンパネル	材工 t=3.0	7.10	m2			
〃	石こうボード張り	材工 t=12.5	1,884.00	m2			
〃	石こうボード張り(GL工法)	材工 t=12.5	64.50	m2			
〃	シージング石こうボード張り	材工 t=9.5	159.00	m2			
〃	〃	材工 t=12.5	234.00	m2			
〃	シージング石こうボード張り(GL工法)	材工 t=9.5	4.40	m2			
〃	〃	材工 t=12.5	9.00	m2			
〃	石こうボード二重張り	材工 GB-R12.5＋9.5	5.50	m2			
〃	〃	材工 GB-R12.5＋GB-S9.5	39.20	m2			
天井	ビニルクロス張り	材工 ｶﾀﾛｸﾞ価格1100円/㎡程度	729.00	m2			
〃	石こうボード張り	材工 t=9.5	1,345.00	m2			
〃	岩綿吸音板張り	材工 t=9.0	225.00	m2			
〃	無石綿ケイ酸カルシウム板	材工 t=6.0　目透し張り	42.00	m2			
〃	ロックウール吸音板張り	材工 t=50　ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	761.00	m2			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	塩ビ廻り縁	材工 塩ビクロス巻込み用	553.00	m			
	塩ビ廻り縁	材工 目透し　創建33112	254.00	m			
内壁	グラスウール充填	材工 内壁　24k/㎡ t=100	260.00	m2			
〃	遮音シート	材工 ﾀﾞｲｹﾝ940B	260.00	m2			
外壁	硬質ウレタンフォーム吹付	材工 t=20	582.00	m2			
屋根	スタイロラスター	材工 t=45	1,384.00	m2			
〃	耐火野地板	材工 t=25	92.00	m2			
	和紙張り	12g/m2　巾1000	1,178.00	m			
	シナ合板	材ﾉﾐ t=5.5 1類	13.20	m2			
	有孔シナ合板	材ﾉﾐ t=5.5	199.00	m2			
	ラワン合板	材ﾉﾐ t=9.0 2類	2,333.00	m2			
	〃	材ﾉﾐ t=12.0 2類	1,773.00	m2			
	耐水合板	材ﾉﾐ t=12.0 1類	1,592.00	m2			
	構造用合板	材ﾉﾐ t=24.0	702.00	m2			
	〃	材ﾉﾐ t=28.0	774.00	m2			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 22	ユニット及びその他工事						
I 22-1	ユニット工事		1.00	式			
I 22-2	家具工事		1.00	式			
I 22-3	サイン工事		1.00	式			
	小　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 22-1	ユニット工事						
	ミニキッチン	W1,050×D500×H1,900 1口IHﾋｰﾀｰ	2.00	ヶ所			ｻﾝﾜｶﾝﾊﾟﾆｰ　ｸﾗｼｺ
	〃	W1,200×D500×H1,900 1口IHﾋｰﾀｰ	1.00	ヶ所			〃
	コンパクトキッチンセット	W1,500×D600×H850 吊戸棚900＋ﾌｰﾄﾞ600	1.00	ヶ所			ｻﾝﾜｶﾝﾊﾟﾆｰ　ﾌﾟﾚｰﾝKﾌﾟﾃｨ
	〃	W1,800×D600×H850 吊戸棚1200＋ﾌｰﾄﾞ600	2.00	ヶ所			〃
	シャワーユニット	運搬組立共 1300×870	2.00	カ所			
	小　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 22-2	家具工事						
101	受付カウンター	1階　出納庫	1.00	ヶ所			
102A	受付カウンター	1･2階　執務室	36.00	ヶ所			
102B	カウンターパーテーション	1･2階　執務室	18.00	ヶ所			
103	作業台	1階　印刷室	1.00	ヶ所			
104	収納棚	1階　給湯室	1.00	ヶ所			
105	収納棚	1階　執務室	4.00	ヶ所			
106	収納棚	1階　執務室	1.00	ヶ所			
107	収納棚	1階　職員倉庫	1.00	ヶ所			
108	収納棚	1階　倉庫	1.00	ヶ所			
109	収納棚	1階　倉庫	1.00	ヶ所			
110	収納棚	1階　倉庫	1.00	ヶ所			
111	手洗いカウンター	1階　授乳	1.00	ヶ所			
112	下足箱	1階　子育て支援室前	1.00	ヶ所			
113	収納棚	1階　子育て支援	1.00	ヶ所			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
201	収納棚	2階　執務室	7.00	ヶ所			
202	収納棚	2階　執務室	2.00	ヶ所			
203	二列可動式収納棚	2階　書庫	14.00	ヶ所			
204	二列可動式収納棚	2階　倉庫	4.00	ヶ所			
205	二列可動式収納棚	2階　倉庫	1.00	ヶ所			
301	可動ステージ	3F議場 2000×3000　H=150	1.00	ヶ所			
	洗面台　足元パネル	W1800	3.00	ヶ所			
	洗面台　足元パネル	W1300	1.00	ヶ所			
	洗面台　足元パネル	W1500	2.00	ヶ所			
	小　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 22-3	サイン工事						
A	室名表示	40×40	39.00	ヶ所			
B	ピクトサイン	持出ﾀｲﾌﾟ 180×300	3.00	ヶ所			
C	室名サイン	持出ﾀｲﾌﾟ 150×350	7.00	ヶ所			
D	ピクトサイン	平付ﾀｲﾌﾟ 150×150	9.00	ヶ所			
E	各課表示	厚40 120×600	8.00	ヶ所			
F	階数表示	150×150	4.00	ヶ所			
G	総合案内	1200×1500	1.00	ヶ所			
H	フロア案内	800×500	2.00	ヶ所			
I	免震装置注意喚起	300×450	6.00	ヶ所			
OA	施設サイン	1文字130×130	1.00	ヶ所			
	小　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 23	エレベーター工事						
	昇降機設備	13人乗り、45m/min 停止ヵ所3カ所(正面)	1.00	台			
	小　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅰ-B	電気設備工事(一期工事)						
B-1	受変電設備工事		1.00	式			
B-2	構内配電線路		1.00	式			
B-3	構内通信線路		1.00	式			
B-4	外灯設備工事		1.00	式			
B-5	非常用自家発電設備工事		1.00	式			
B-6	幹線動力設備工事		1.00	式			
B-7	電灯設備工事		1.00	式			
B-8	照明器具取付工事		1.00	式			
B-9	コンセント設備工事		1.00	式			
B-10	電話・情報設備工事		1.00	式			
B-11	テレビ共聴設備工事		1.00	式			
B-12	放送設備工事		1.00	式			
B-13	音響設備工事		1.00	式			
B-14	議場機器設備工事		1.00	式			
B-15	ドアホン・呼出設備工事		1.00	式			
B-16	自動火災報知設備工事		1.00	式			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
B-17	非常灯・誘導灯設備工事		1.00	式			
	計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-1	受変電設備工事						
	電線	EM-IE 5.5sqx1 FEP管路	82.00	m			
	電線	EM-IE 14sqx1 FEP管路	43.00	m			
	電線	EM-IE 38sqx1 PFEP管路	56.00	m			
	電線	EM-IE 100sqx1 FEP管路	16.00	m			
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	10.00	m			
	電線	EM-IE 14sqx1 管路	10.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	6KV CET 38sq FEP管路	45.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	6KV CET 38sq 管路	10.00	m			
	端末処理	6KV CET 38sq 屋内	1.00	箇所			
	端末処理	6KV CET 38sq 屋外	1.00	箇所			
	電線管	PE 70 露出	10.00	m			
	電線管	FEP 50 地中	61.00	m			
	電線管	FEP 65 地中	45.00	m			
	異種管接続材	FEP30	1.00	箇所			
	異種管接続材	FEP65	1.00	箇所			
	キュービクル		1.00	基			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	竣工検査・手続き等費用		1.00	式			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	900□x900 H2-9	2.00	基			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	耐荷重8t R8K-60	2.00	基			
	接地工事	A種 打込式	2.00	箇所			
	接地工事	B種 打込式	1.00	箇所			
	接地工事	C種 打込式	1.00	箇所			
	接地工事	D種 打込式	5.00	箇所			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車使用)	14m-19cm-500Kg 電力仕様	1.00	本			
	支線工事	38sq　14m柱用	1.00	箇所			
	装柱金具	高圧引込み開閉器・MOF取付用	1.00	組			
	気中開閉器(避雷器・制御電源内蔵)	SOG型7.2KV300A 重耐塩	1.00	台			
	埋設標	ﾋﾟﾝ	5.00	個			
	埋設表示シート	高圧用	55.00	m			
	機械掘削	H:0～1m	23.00	m3			
	保 護 砂	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	9.00	m3			
	残土処分	構内敷きならし整地	9.00	m3			
	埋め戻し	機械	14.00	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ運搬	0.13m3	1.00	式			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-2	構内配電線路						
	電線	EM-IE 38sqx1 管路	198.00	m			
	電線	EM-IE 38sqx1 PF管路	37.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 5.5sq-2C PF･FEP管路	84.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 3.5sq-3C PF･FEP管路	101.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 5.5sq-3C PF･FEP管路	12.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 8sq-4C PF･FEP管路	11.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 14sq FEP管路	60.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 22sq FEP管路	30.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 38sq FEP管路	30.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 60sq FEP管路	77.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 100sq FEP管路	118.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 150sq FEP管路	29.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-2C 管路	2.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-2C FEP･PF管路	6.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-4C FEP･PF管路	23.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-6C FEP･PF管路	37.00	m			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-8C FEP･PF管路	109.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-FPC 14sq-3C FEP管路	30.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-FPC 60sq-3C FEP管路	43.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-FPC 150sq-3C FEP管路	66.00	m			
	電線管	FEP 30 地中	284.00	m			
	電線管	FEP 40 地中	55.00	m			
	電線管	FEP 50 地中	156.00	m			
	電線管	FEP 65 地中	138.00	m			
	電線管	FEP 80 地中	207.00	m			
	電線管	FEP 100 地中	66.00	m			
	電線管	G 22 露出	2.00	m			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	900□x900 H2-9	1.00	基			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	耐荷重8t R8K-60	1.00	基			
	埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 100x100x300	1.00	個			
	埋設標	ﾋﾟﾝ	15.00	個			
	埋設表示シート	低圧用	61.00	m			
	機械掘削	H:0～1m	25.00	m3			
	保 護 砂	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	15.00	m3			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	残土処分	構内敷きならし整地	15.00	m3			
	埋め戻し	機械	10.00	m3			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-3	構内通信線路						
	呼び線	EM-IE 2.0x1 管路	80.00	m			
	電線管	PE 28 露出	50.00	m			
	電線管	PE 42 露出	30.00	m			
	電線管	FEP 30 地中	178.00	m			
	電線管	FEP 40 地中	87.00	m			
	異種管接続材	FEP30	6.00	箇所			
	異種管接続材	FEP40	3.00	箇所			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	600□x900 H1-9	1.00	基			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	耐荷重8t R8K-60	1.00	基			
	埋設標	ﾋﾟﾝ	2.00	個			
	埋設表示シート	低圧用	27.00	m			
	機械掘削	H:0～1m	11.00	m3			
	保 護 砂	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	5.00	m3			
	残土処分	構内敷きならし整地	5.00	m3			
	埋め戻し	機械	6.00	m3			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-4	外灯設備工事						
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 3.5sq-3C PF･FEP管路	18.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 5.5sq-3C PF･FEP管路	53.00	m			
	電線管	FEP 30 地中	71.00	m			
	埋設標	ﾋﾟﾝ	5.00	個			
	埋設表示シート	低圧用	58.00	m			
	機械掘削	H:0～1m	24.00	m3			
	保 護 砂	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	14.00	m3			
	残土処分	構内敷きならし整地	14.00	m3			
	埋め戻し	機械	10.00	m3			
	照明器具	図示　W1	3.00	台			
	照明器具	図示　W2	1.00	台			
	外灯基礎	600□x1,300H	4.00	基			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-5	非常用自家発電設備工事						
	非常用発電装置		1.00	式			
	燃料ﾀﾝｸ		1.00	式			
	据付工事費･運搬費		1.00	式			
	燃料配管工事費		1.00	式			
	試運転調整費		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-6	幹線動力設備工事						
	呼び線	EM-IE 2.0x1 管路	24	m			
	電線	EM-IE 5.5sqx1 ｺﾛｶﾞｼ	65	m			
	電線	EM-IE 14sqx1 ｺﾛｶﾞｼ	40	m			
	電線	EM-IE 38sqx1 ｺﾛｶﾞｼ	54	m			
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	109	m			
	電線	EM-IE 8sqx1 管路	16	m			
	電線	EM-IE 14sqx1 管路	10	m			
	電線	EM-IE 38sqx1 管路	50	m			
	電線	EM-IE 38sqx1 ﾗｯｸ	135	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6/2C ｺﾛｶﾞｼ	194	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6/3C ｺﾛｶﾞｼ	318	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ	103	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6/2C PF管路	189	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6/3C PF管路	49	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/3C PF管路	4	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 3.5sq-3C 管路	12	m			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 3.5sq-4C ｺﾛｶﾞｼ	7.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 3.5sq-4C 管路	2.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 5.5sq-2C ﾗｯｸ	7	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 5.5sq-3C 管路	51	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 5.5sq-3C ﾗｯｸ	12	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 5.5sq-4C 管路	25	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 5.5sq-4C ﾗｯｸ	6	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 8sq-4C 管路	18	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 8sq-4C ﾗｯｸ	6	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 14sq ｺﾛｶﾞｼ	87	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 22sq ｺﾛｶﾞｼ	27	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 38sq ｺﾛｶﾞｼ	40	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 60sq ｺﾛｶﾞｼ	21	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 100sq ｺﾛｶﾞｼ	16	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 150sq ｺﾛｶﾞｼ	8	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 14sq 管路	97	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 22sq 管路	32	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 38sq 管路	10	m			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 60sq 管路	19	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 100sq 管路	18	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 150sq 管路	6	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 14sq ﾗｯｸ	71	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 22sq ﾗｯｸ	50	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 38sq ﾗｯｸ	2	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 60sq ﾗｯｸ	128	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 100sq ﾗｯｸ	105	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 150sq ﾗｯｸ	35	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-FPC 60sq-3C 管路	5	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-FPC 60sq-3C ﾗｯｸ	42	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-4C ｺﾛｶﾞｼ	30	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-8C ｺﾛｶﾞｼ	7	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-4C 管路	53	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-8C 管路	2	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-4C ﾗｯｸ	100	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-8C ﾗｯｸ	35	m			
	電線管	PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ	238	m			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	電線管	PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ	4	m			
	電線管	VE 16 露出	20	m			
	電線管	VE 22 露出	20	m			
	電線管	VE 28 露出	21	m			
	電線管	VE 36 露出	21	m			
	電線管	VE 70 露出	5	m			
	電線管	CP 25 ｲﾝﾍﾟｲ	5	m			
	電線管	CP 39 ｲﾝﾍﾟｲ	6	m			
	電線管	CP 51 ｲﾝﾍﾟｲ	63	m			
	電線管	CP 63 ｲﾝﾍﾟｲ	18	m			
	電線管	CP 75 ｲﾝﾍﾟｲ	29	m			
	電線管	G 22 露出	4	m			
	電線管	G 28 露出	5	m			
	電線管	G 36 露出	61	m			
	電線管	G 54 露出	5	m			
	電線管	G 82 ｲﾝﾍﾟｲ	6	m			
	電線管	防水ﾌﾟﾘｶ　＃38	3	m			
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM 1段目 400B	15	m			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM 1段目 400B	11	m			
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM 1段目 600B	10	m			
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM 1段目 800B	25	m			
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM 1段目 1000B	3	m			
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM 1段目 1200B	9	m			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200X200X150 0.2 VE製 WP	2	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300X300X150 0.42 VE製 WP	2	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400X400X200 0.64 VE製 WP	1	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300X300X150 0.36 SUS製防水型	5	個			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	OB 102X44 C共	9	個			
	ｼﾞｮｲﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ	OB 102X54 C共	1	個			
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 C共	56	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A　ET付×1　ﾜｲﾄﾞ21	9	個			
	埋込ｽｲｯﾁ	1P×1　ﾜｲﾄﾞ21	4	個			
	埋込ｽｲｯﾁ	1PL×1　ﾜｲﾄﾞ21	22	個			
	24時間換気用ｽｲｯﾁ	支給品取付	30	個			
	1LMT-1盤		1	面			
	1LMT-2盤		1	面			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	1LT-3盤		1.00	面			
	2LT-1盤		1.00	面			
	2LMT-2盤		1	面			
	2LT-3盤		1	面			
	3LT-1盤		1	面			
	3LT-2盤		1	面			
	電動機結線	7.5KW以下	1	台			
	電動機結線	11KW以上	12	台			
	防水接続材料	24	1	箇所			
	防水接続材料	38	9	箇所			
	防水接続材料	50	3	箇所			
	接地工事	D種 打込式	16	箇所			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-7	電灯設備工事						
	電線	EM-IE 1.6x1 PF管路	183.00	m			
	電線	EM-IE 1.6x3 PF管路	183.00	m			
	電線	EM-IE 2.0x1 PF管路	100.00	m			
	電線	EM-IE 2.0x2 PF管路	82.00	m			
	電線	EM-IE 2.0x3 PF管路	18.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6/2C ｺﾛｶﾞｼ	245.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6/3C ｺﾛｶﾞｼ	1,712.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/2C ｺﾛｶﾞｼ	100.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ	571.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6/2C PF管路	208.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6/3C PF管路	86.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/3C PF管路	4.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CPEE0.9-1P ｺﾛｶﾞｼ	143.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CPEE0.9-1P PF管路	79.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CPEES0.9-1P ｺﾛｶﾞｼ	48.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CPEES0.9-1P PF管路	12.00	m			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CPEES0.9-1P ﾗｯｸ	4.00	m			
	電線管	PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ	647.00	m			
	電線管	PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ	15.00	m			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	OB 102X44 C共	7.00	個			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	OB 102X54 C共	33.00	個			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	OB 119X54 C共	27.00	個			
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 C共	91.00	個			
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 C共	7.00	個			
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3個用 C共	3.00	個			
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5個用 C共	1.00	個			
	ｼﾞｮｲﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ	OB 102X54 C共	2.00	個			
	熱線ｾﾝｻｰ	親機	10.00	個			
	熱線ｾﾝｻｰ	子機	10.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ	1P×1 ﾜｲﾄﾞ21	34.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ	1P×2 ﾜｲﾄﾞ21	18.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ	3W×1 ﾜｲﾄﾞ21	8.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ	3W×2 ﾜｲﾄﾞ21	3.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ	1P×2+3W×2 ﾜｲﾄﾞ21	1.00	個			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	2L	4.00	個			
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	4L	4.00	個			
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	5L	2.00	個			
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	6L	1.00	個			
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	7L	2.00	個			
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	8L	1.00	個			
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	10L	2.00	個			
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	11L	1.00	個			
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	20L	1.00	個			
	ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ	4回路用　盤内	17.00	個			
	年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏﾕﾆｯﾄ	盤内	1.00	個			
	伝送ﾕﾆｯﾄ		1.00	個			
	露出型ｾﾚｸﾀｰｽｲｯﾁ		1.00	個			
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A　EET付×1	4.00	個			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-8	照明器具取付工事						
	照明器具	図示 A	18.00	台			
	照明器具	図示 B	2.00	台			
	照明器具	図示 C	8.00	台			
	照明器具	図示 D	2.00	台			
	照明器具	図示 E	7.00	台			
	照明器具	図示 F	7.00	台			
	照明器具	図示 G	78.00	台			
	照明器具	図示 H	18.00	台			
	照明器具	図示 I	4.00	台			
	照明器具	図示 J	56.00	台			
	照明器具	図示 K1	3.00	台			
	照明器具	図示 K2	6.00	台			
	照明器具	図示 L	5.00	台			
	照明器具	図示 M	6.00	台			
	照明器具	図示 N	3.00	台			
	照明器具	図示 O	2.00	台			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	照明器具	図示 P	111.00	台			
	照明器具	図示 Q	28.00	台			
	照明器具	図示 R	19.00	台			
	照明器具	図示 S	14.00	台			
	照明器具	図示 T	48.00	台			
	照明器具	図示 U	4.00	台			
	照明器具	図示 Y	36.00	台			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-9	コンセント設備工事						
	呼び線	EM-IE 2.0x1 PF管路	84.00	m			
	電線	EM-IE 2.0x1 ｺﾛｶﾞｼ	459.00	m			
	電線	EM-IE 2.0x2 ｺﾛｶﾞｼ	624.00	m			
	電線	EM-IE 2.0x1 管路	23.00	m			
	電線	EM-IE 2.0x2 管路	23.00	m			
	電線	EM-IE 2.0x1 PF管路	18.00	m			
	電線	EM-IE 2.0x2 PF管路	46.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/2C ｺﾛｶﾞｼ	65.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ	2,227.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/2C PF管路	11.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/3C PF管路	289.00	m			
	電線管	PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ	52.00	m			
	電線管	PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ	374.00	m			
	電線管	CP 19 ｲﾝﾍﾟｲ	23.00	m			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	OB 102X44 C共	241.00	個			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	OB 102X54 C共	9.00	個			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150X150X100 0.105 VE製 WP	4.00	個			
	ﾊｰﾈｽ用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	2分岐	79.00	個			
	ﾊｰﾈｽ用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	4分岐	4.00	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 ﾜｲﾄﾞ21	49.00	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A E付×2 ﾜｲﾄﾞ21	74.00	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A ET付×1 ﾜｲﾄﾞ21	46.00	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A ET付×2 ﾜｲﾄﾞ21	24.00	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A EET付×2 ﾜｲﾄﾞ21	2.00	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(250V)ﾌﾟﾗｸﾞ共	2P15/20A E付	5.00	個			
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A EET付×1	2.00	個			
	ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ	2P15A E付×2 開閉式	24.00	個			
	ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ	2P15A E付抜止 4個口 ｺｰﾄﾞ5m	158.00	個			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-10	電話・情報設備工事						
	呼び線	EM-IE 2.0x1 管路	138.00	m			
	呼び線	EM-IE 2.0x1 PF管路	624.00	m			
	呼び線	EM-IE 2.0x1 ﾗｯｸ	22.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-BTIEE 0.4-2P ｺﾛｶﾞｼ	1,568.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-BTIEE 0.4-2P FEP･PF管路	13.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5-20P ｺﾛｶﾞｼ	28.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5-50P ｺﾛｶﾞｼ	59.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5-50P FEP･PF管路	14.00	m			
	電線管	PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ	38.00	m			
	電線管	PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ	327.00	m			
	電線管	PF 28 ｲﾝﾍﾟｲ	220.00	m			
	電線管	E 31 ｲﾝﾍﾟｲ	107.00	m			
	電線管	VE 28 ｲﾝﾍﾟｲ	15.00	m			
	電線管	G 36 露出	5.00	m			
	電線管	G 42 露出	5.00	m			
	電線管	G 82 露出	6.00	m			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	電線管	FEP 30 地中	63.00	m			
	異種管接続材	FEP30	6.00	箇所			
	異種管接続材	FEP40	3.00	箇所			
	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	新金属 1連	12.00	個			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	OB 102X44 C共	86.00	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	250X250X200 0.42 VE製 WP	3.00	個			
	装柱金具	金具2本･取付用ﾈｼﾞ	1.00	組			
	装柱金具	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	2.00	本			
	電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	6極4芯　ﾜｲﾄﾞ21	30.00	個			
	情報用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	8極8芯　ﾜｲﾄﾞ21	29.00	個			
	電話用ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ	6極4芯	5.00	個			
	情報用ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ	8極8芯	10.00	個			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-11	テレビ共聴設備工事						
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S5C-FB ｺﾛｶﾞｼ	474.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S5C-FB FEP･PF管路	66.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S7C-FB 管路	12.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S7C-FB FEP･PF管路	21.00	m			
	電線管	PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ	66.00	m			
	電線管	PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ	8.00	m			
	電線管	FEP 30 地中	35.00	m			
	電線管	G 28 露出	4.00	m			
	電線管	VE 28 ｲﾝﾍﾟｲ	8.00	m			
	異種管接続材	FEP30	1.00	箇所			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	OB 102X54 C共	22.00	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200X200X100 0.16 VE製 WP	3.00	個			
	防雨入線ｶﾊﾞｰ		1.00	個			
	直列ﾕﾆｯﾄ	端末　ﾜｲﾄﾞ21	22.00	個			
	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A x2 ET付 125V	2.00	個			
	増幅器	UHF/BS/CS　35db	1.00	個			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	増幅器	UHF/BS/CS　45db	1.00	個			
	分岐器	2分岐･BL CSC2	2.00	個			
	分配器	4分配･BL CSD4	3.00	個			
	分配器	6分配･BL CSD6	2.00	個			
	ｱﾝﾃﾅ	UHF 20素子 耐久型	1.00	組			
	ｱﾝﾃﾅ	BS 110CS　450φ	1.00	組			
	ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ		1.00	基			
	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ	足場ﾎﾞﾙﾄ　底板共	1.00	本			
	運搬費	積み下ろし共	1.00	式			
	建柱費		1.00	式			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻　重機･型枠･埋戻し共		1.00	式			
	残土運搬･処分費		1.00	式			
	TV機器収納用ﾎﾞｯｸｽ	ｽｯｷﾘﾎﾞｯｸｽ	1.00	個			
	装柱金具	金具2本･取付用ﾈｼﾞ	1.00	組			
	装柱金具	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	2.00	本			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-12	放送設備工事						
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ	122.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ	434.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-5P ｺﾛｶﾞｼ	17.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-15P ｺﾛｶﾞｼ	6.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-3C FEP･PF管路	79.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-5P 管路	4.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-10P 管路	4.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-15P 管路	3.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CPEES 1.2-4P ｺﾛｶﾞｼ	25.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CPEES 1.2-4P 管路	6.00	m			
	電線管	PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ	241.00	m			
	電線管	E 25 ｲﾝﾍﾟｲ	10.00	m			
	電線管	E 31 ｲﾝﾍﾟｲ	4.00	m			
	電線管	E 39 ｲﾝﾍﾟｲ	3.00	m			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	OB 102X44 C共	48.00	個			
	業務用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ		1.00	式			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	小型	19.00	個			
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	小型　ATT付	6.00	個			
	天井露出ｽﾋﾟｰｶｰ		22.00	個			
	木製壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ		1.00	個			
	卓上型ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ		1.00	個			
	ｱｯﾃﾈｰﾀｰ	～6W	28.00	個			
	ｱｯﾃﾈｰﾀｰ	～30W	1.00	個			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-13	音響設備工事						
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S5C-FB ｺﾛｶﾞｼ	19.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S5C-FB FEP･PF管路	5.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	UTP-CAT5e 0.5-4P ｺﾛｶﾞｼ	7.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	UTP-CAT5e 0.5-4P FEP･PF管路	3.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	4S8　ｺﾛｶﾞｼ	34.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	4S8　PF管路	10.00	m			
	電線管	PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ	13.00	m			
	電線管	PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ	5.00	m			
	機器収納ﾜｺﾞﾝ		1.00	台			
	接続盤		1.00	台			
	ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ		2.00	台			
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ		4.00	個			
	液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ		1.00	台			
	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾊﾝﾄﾞ型	4.00	本			
	150型電動ｽｸﾘｰﾝ		1.00	台			
	機器取付工事費		1.00	式			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	機器取付調整費		1.00	式			
	消耗品及び雑材費		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-14	議場機器設備工事						
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ	21.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	UTP-CAT6 ｺﾛｶﾞｼ	140.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	L-5CFB-EM ｺﾛｶﾞｼ	86.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	D202-4P-EM ｺﾛｶﾞｼ	26.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	L-4E5AT-EM ｺﾛｶﾞｼ	22.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	4S6-EM ｺﾛｶﾞｼ	13.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-ECTF2×0.75 ｺﾛｶﾞｼ	18.00	m			
	機器収納架		1.00	式			
	ﾘﾓｰﾄｶﾒﾗｼｽﾃﾑ	壁付	1.00	台			
	ﾘﾓｰﾄｶﾒﾗｼｽﾃﾑ	天井付	1.00	台			
	HDMI信号同軸延長器		7.00	台			
	ﾗｲﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶｰ		2.00	台			
	壁取用ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ		1.00	台			
	天井取付用ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ		1.00	台			
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	傍聴席	2.00	台			
	天井埋込型集音ﾏｲｸ		2.00	台			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾊﾝﾄﾞ型	2.00	本			
	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ充電器		1.00	個			
	大型表示器	43型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	2.00	台			
	操作席設備	10.1型液晶ﾓﾆﾀｰ	3.00	台			
	操作席設備	21.5型ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ　ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ等共	2.00	式			
	床上型ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ		1.00	本			
	卓上ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ		1.00	本			
	遠赤外線会議ｼｽﾃﾑ	議長用	1.00	台			
	遠赤外線会議ｼｽﾃﾑ	参加者用　予備3台含む	26.00	台			
	開会表示器		2.00	台			
	増設ﾌﾞﾘｯｼﾞ	1台用	6.00	台			
	増設ﾌﾞﾘｯｼﾞ	4台用	9.00	台			
	機器取付工事費		1.00	式			
	機器取付調整費		1.00	式			
	消耗品及び雑材費		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-15	ドアホン・呼出設備工事						
	呼び線	EM-IE 2.0x1 PF管路	27.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-2C ｺﾛｶﾞｼ	62.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-2C 管路	23.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-2C FEP･PF管路	31.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-2C ﾗｯｸ	30.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-3C ｺﾛｶﾞｼ	95.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-3C FEP･PF管路	118.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-4C ｺﾛｶﾞｼ	15.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-4C FEP･PF管路	14.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-3P ｺﾛｶﾞｼ	16.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-3P FEP･PF管路	2.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-5P ｺﾛｶﾞｼ	31.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-5P FEP･PF管路	14.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	UTP-CAT5e 0.5-4P ｺﾛｶﾞｼ	35.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	UTP-CAT5e 0.5-4P FEP･PF管路	7.00	m			
	電線管	PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ	164.00	m			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	電線管	PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ	40.00	m			
	電線管	G 28 露出	2.00	m			
	電線管	VE 28 ｲﾝﾍﾟｲ	21.00	m			
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 C共	55.00	個			
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3個用 C共	5.00	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200X200X100 0.16 VE製 WP	2.00	個			
	ﾓﾆﾀｰ付親機		1.00	台			
	ﾓﾆﾀｰ付子機		2.00	台			
	電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	据置壁付両用	2.00	台			
	ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ子機		1.00	台			
	呼出表示器	3L	2.00	台			
	呼出表示器	10L	1.00	台			
	ﾄｲﾚ・浴室用押ﾎﾞﾀﾝ	引き紐付	34.00	個			
	復旧ﾎﾞﾀﾝ		10.00	個			
	廊下灯		10.00	台			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-16	自動火災報知設備工事						
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ	3.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/3C PF管路	5.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-2C ｺﾛｶﾞｼ	328.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-4C ｺﾛｶﾞｼ	272.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-2C FEP･PF管路	34.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-4C FEP･PF管路	36.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-2C ｺﾛｶﾞｼ	23.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-4C ｺﾛｶﾞｼ	21.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-3P ｺﾛｶﾞｼ	7.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-5P ｺﾛｶﾞｼ	35.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-10P ｺﾛｶﾞｼ	65.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-15P ｺﾛｶﾞｼ	19.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-25P ｺﾛｶﾞｼ	40.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-2C 管路	6.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-5P 管路	2.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-15P 管路	3.00	m			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-25P 管路	15.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-2C FEP･PF管路	18.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-4C FEP･PF管路	8.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-3P FEP･PF管路	7.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-5P FEP･PF管路	28.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 0.9-10P FEP･PF管路	25.00	m			
	電線管	PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ	96.00	m			
	電線管	PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ	39.00	m			
	電線管	PF 28 ｲﾝﾍﾟｲ	25.00	m			
	電線管	E 19 ｲﾝﾍﾟｲ	6.00	m			
	電線管	E 25 ｲﾝﾍﾟｲ	2.00	m			
	電線管	E 31 ｲﾝﾍﾟｲ	18.00	m			
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5個用 C共	5.00	個			
	複合受信機	P型1級30回線	1.00	台			
	副受信機	P型1級30回線	1.00	台			
	総合盤	P型1級　表示灯付ﾌﾗｯﾄ発信機　補助散水栓組込型	3.00	台			
	総合盤	P型1級　表示灯付ﾌﾗｯﾄ発信機　縦型	2.00	台			
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器(確認灯付)	差動式 1･2種 露出	46.00	個			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器(確認灯付)	定温式 1種 防水	7.00	個			
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器(確認灯付)	定温式 特種	1.00	個			
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器(確認灯付)	定温式 特種防水　耐酸･耐ｱﾙｶﾘ製	1.00	個			
	煙感知器(確認灯付)	ｲｵﾝ･光電式2種 露出	34.00	個			
	煙感知器(確認灯付)	2種露出　試験機能付	17.00	個			
	煙感知器(確認灯付)	2種　点検口付　試験機能付	1.00	個			
	煙感知器(確認灯付)	ｲｵﾝ･光電式3種 露出	4.00	個			
	中継器	1L	5.00	個			
	中継器	4L	1.00	個			
	ﾌﾞｻﾞｰ	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用　24V	3.00	個			
	電鈴･ﾍﾞﾙ	6型 屋内用	1.00	個			
	立会検査費	1級	1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I B-17	非常灯・誘導灯設備工事						
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6/2C ｺﾛｶﾞｼ	442.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ	33.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6/2C PF管路	8.00	m			
	電線管	PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ	8.00	m			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	OB 102X54 C共	14.00	個			
	照明器具	図示 a	18.00	台			
	照明器具	図示 b	2.00	台			
	照明器具	図示 d	5.00	台			
	照明器具	図示 イ	7.00	台			
	照明器具	図示 ロ	14.00	台			
	照明器具	図示 ニ	20.00	台			
	照明器具	図示 ホ	4.00	台			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅰ-C	機械設備工事(一期工事)						
Ⅰ C-1	屋外設備工事		1.00	式			
Ⅰ C-2	屋内設備工事		1.00	式			
	計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-1	屋外設備工事						
I C-1-1	給水設備工事		1.00	式			
I C-1-2	排水設備工事		1.00	式			
I C-1-3	浄化槽設備工事		1.00	式			
I C-1-4	外線工事		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-2	屋内設備工事						
I C-2-1	衛生器具設備工事		1.00	式			
I C-2-2	給水設備工事		1.00	式			
I C-2-3	排水設備工事		1.00	式			
I C-2-4	給湯設備工事		1.00	式			
I C-2-5	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事		1.00	式			
I C-2-6	空調設備工事		1.00	式			
I C-2-7	換気設備工事		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-1-1	屋外給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋外土中 φ20	36.00	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋外土中 φ40	2.00	m			
	機械掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	12.00	m3			
	砂埋め戻し	(排水管以外用)	4.00	m3			
	埋め戻し(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13m3	8.00	m3			
	建設発生土運搬	4t車　6.0km以下	4.00	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｰ運搬	30km未満 1往復	1.00	往復			
	埋設表示ｼｰﾄ	ｱﾙﾐW	37.00	m			
	埋設表示ﾋﾟﾝ	鋲ﾀｲﾌﾟ	5.00	本			
	甲形止水栓　(蝶形)	20A	2.00	個			
	甲形止水栓　(蝶形)	40A	1.00	個			
	止水栓ﾎﾞｯｸｽ(系統名札共)	～300H B1-1(HP付)	3.00	個			
	ボールタップ　(銅球)	単式 20A	1.00	個			
	給水負担金		1.00	式			
	設計審査料		1.00	式			
	工事検査手数料		1.00	式			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-1-2	屋外排水設備工事						
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外土中 φ50	6.00	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外土中 φ100	3.00	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	屋外土中 φ150	95.00	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	屋外土中 φ200	21.00	m			
	機械掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	60.00	m3			
	砂・砕石地業	排水管用	13.00	m3			
	埋め戻し(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13m3	44.00	m3			
	建設発生土運搬	4t車　6.0km以下	13.00	m3			
	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝	接続2口 口径150A-立上管200A	1.00	個			
	鋳鉄製防護蓋(T-8)	200A　ﾛｯｸ式　内蓋共	1.00	個			
	既製品桝	450×450	9.00	個			
	既製品桝	600×600	4.00	個			
	格　子　蓋	CB-S 450×450	9.00	枚			
	格　子　蓋	CB-S 600×600	4.00	枚			
	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切り		6.00	m			
	取壊発生材運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積)	12.0km以下 ﾊﾞｯｸﾎｰ0.1m3積込(ｺﾝｸﾘｰ･ｱｽ	1.00	m3			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	産業廃棄物処理費	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1.00	m3			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧(100㎡未満)	ｱｽﾌｧﾙﾄA-5-10再生密再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	2.00	m2			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-1-3	浄化槽設備工事						
	水盛・遣り方		28.00	m2			
	墨出し		56.00	m2			
	養生費		56.00	m2			
	安全対策費		1.00	式			
	昇降設備		1.00	式			
	清掃・片付け		56.00	m^2			
	竣工時清掃		28.00	m^2			
	仮設材運搬費		1.00	式			
	鋼矢板損料		35.00	t			
	鋼矢板圧入費		576.00	m			
	鋼矢板引抜費		576.00	m			
	鋼矢板運搬費		35.00	t			
	腹起し・切梁損料		5.00	t			
	油圧ジャッキ損料		1.00	ヶ所			
	腹起し・切梁架払い		46.00	伏m2			
	鋼材運搬費		5.00	t			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	掘削	機械掘削(切梁1段)	164.00	m3			
	埋戻し	砂	99.00	m3			
	残土処分	場外	164.00	m3			
	重機運搬費		1.00	式			
	床付け	人力	46.00	m2			
	砕石地業		7.00	m3			
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20	2.00	m3			
	同上打設費		1.00	式			
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20	17.00	m3			
	同上打設費		1.00	式			
	ﾚｯｶｰ車使用料	13t×0.5日	3.00	回			
	鉄筋	SD295A D10	2.00	t			
	鉄筋	SD295A D13	0.10	t			
	鉄筋	SD295A D16	0.10	t			
	同上加工組立費	運搬費とも	1.00	t			
	型枠	普通合板、運搬費とも	19.00	m^2			
	支柱型枠	φ300　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	8.00	本			
	同上組立費		1.00	式			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ木ｺﾃ仕上げ		54.00	m2			
	キュービクル型ブロワ庫基礎	1.7*1.4*0.2mH	1.00	式			
	釜場工		2.00	ヶ所			
	水替え工		1.00	式			
	FRP製合併処理浄化槽	155人槽	1.00	基			
	同上据付費		1.00	式			
	マンホール蓋取付調整費		1.00	式			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ20　HIVP	19.00	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ30　HIVP	31.00	m			
	同上継手類		1.00	式			
	硬質ポリ塩化ビニル管	φ100 VU	3.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	φ150 VU	7.00	m			
	同上継手類		1.00	式			
	消耗品・雑材		1.00	式			
	配管工事費		1.00	式			
	配管掘削		7.00	m3			
	埋戻し	砂	2.00	m3			
	埋戻し	掘削土	5.00	m3			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	残土敷均し		2.00	m3			
	合成樹脂可とう電線管	PF22	39.00	m			
	同上付属材料		1.00	式			
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV2-4C	30.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	CVV1.25-4C	15.00	m			
	同上付属品		1.00	式			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150□*100	1.00	個			
	消耗品・雑材		1.00	式			
	二次側電気工事費		1.00	式			
	接地工事費		1.00	式			
	機器単体試運転		1.00	式			
	保守点検費	3ヶ月	1.00	式			
	水質検査費	放流水、pH、BOD、SS、大腸菌群数	1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-1-4	外線工事						
	PE二層管	φ40	8.00	m			
	ヤノ丁字管S型	φ75×φ40	1.00	ケ			
	甲型ﾎﾞｰﾙ式止水栓	φ40	1.00	ケ			
	Pﾜﾝおねじ付ｿｹｯﾄ	φ40	1.00	ケ			
	Pﾜﾝｴﾙﾎﾞ	φ40	6.00	ケ			
	Pﾜﾝ分止水栓用	φ40	2.00	ケ			
	Pﾜﾝﾍﾞﾝﾄﾞ90°	φ40	2.00	ケ			
	Pﾜﾝﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ	φ40	1.00	ケ			
	SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	φ40	1.00	ケ			
	伸縮ﾒｰﾀｰ止水栓	φ40	1.00	ケ			
	逆止弁S型	φ40	1.00	ケ			
	量水器ﾎﾞｯｸｽSD	φ40 ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	1.00	ケ			
	量水器取付	φ40	1.00	ケ			
	止水栓ﾎﾞｯｸｽ	100×300H	1.00	ケ			
	割T字管取付工	φ75×φ40	1.00	ケ			
	PE布設工	φ40	8.00	m			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	PE継手工	φ40	17.00	箇所			
	PE切断	φ40	9.00	箇所			
	埋設表示ｼｰﾄ	ｱﾙﾐW	7.00	m			
	ﾀﾞｲﾔﾄﾞﾘﾙ穿孔	φ125-300L	2.00	箇所			
	ﾀﾞｲﾔﾄﾞﾘﾙ穿孔	φ125-500L	1.00	箇所			
	舗装版切断		10.00	m			
	舗装版取壊し		9.00	㎡			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		7.00	m3			
	管路埋戻	機械埋戻 砂	3.00	m3			
	管路埋戻	機械埋戻 砕石	2.00	m3			
	管路埋戻	機械埋戻 流用土	3.00	m3			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	人力施工	9.00	m2			
	残土処分		5.00	m3			
	AS殻処理		0.40	m3			
	交通誘導員		4.00	人			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-2-1	衛生器具設備工事						
	腰掛便器	CFS497BC　TCF5840AUP	2	台			
	腰掛便器	〃　(便ふた無)	1	台			
	腰掛便器	CFS497B　TCF5523AUS	17	台			
	紙巻器	YH702	20	個			
	洋風大便器　据付費	ﾛｰﾀﾝｸ 温水洗浄便座、紙巻器共	20	箇所			
	小便器	UFS900R	12	台			
	床置ストール大型据付手間		12	箇所			
	ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄｾｯﾄ	UAS81RNB1NW	1	台			
	同上　据付費		1	箇所			
	壁掛洗面器ｾｯﾄ	LSA125AB	2	台			
	同上　据付費	自動水栓	2	箇所			
	マーブライトカウンター	MC35 940L TENA40A	1	組			
	同上　据付費		1	箇所			
	マーブライトカウンター	MC35 900L TENA40A	2	組			
	同上　据付費		2	箇所			
	マーブライトカウンター	MC35 750L TENA40A	1	組			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	同上　据付費		1.00	箇所			
	マーブライトカウンター	MC35 1500L TENA40A	2.00	組			
	同上　据付費		2	箇所			
	マーブライトカウンター	MKWD PA14 1240L TENA126A 水石鹸共	1	組			
	同上　据付費		1	箇所			
	マーブライトカウンター	MKWD PA14 1860L TENA126A 水石鹸共	3	組			
	同上　据付費		3	箇所			
	マーブライトカウンター	MKWD PA14 1760L TENA126A 水石鹸共	2	組			
	同上　据付費		2	箇所			
	マーブライトカウンター	MKWD PA14 1860L TENA126A 水石鹸共	1	組			
	同上　据付費		1	箇所			
	化粧鏡	YM3450F	19	台			
	同上　据付費	360×450程度	19	箇所			
	水石鹸入れ	TLK05203J	5	台			
	同上　据付費		16	箇所			
	掃除流し	SK22A T23AEQ20C	4	台			
	同上　据付費		4	箇所			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	洗濯機用水栓	TW11R	2	個			
	同上　据付費	13A	2	箇所			
	ｼｬﾜｰ水栓	TMS25C	1	台			
	同上　据付費	露出	1	箇所			
	台付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓	TKS05301J	1	台			
	同上　据付費		1	箇所			
	手すり	T112CL9	17	台			
	手すり	T112CL11	3	台			
	可動式手すり	T112HK7R	3	台			
	小便器用手すり	T112CU22	3	台			
	手すり　据付費		26	箇所			
	多目的ｼｰﾄ	EWC520ARR	1	台			
	同上　据付費		1	箇所			
	小型電気温水器	REKB12A12SW36D	3	台			
	同上　据付費	置台型 12L	3	箇所			
	小型電気温水器	REKB25A22SW36D	3	台			
	同上　据付費	置台型 25L	3	箇所			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ	TWC320W	8	台			
	同上　据付費		8	箇所			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-2-2	給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ20	162	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ25	14	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ30	12	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ40	69	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ50	57	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械･便所 φ20	75	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械･便所 φ25	21	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械･便所 φ30	10	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械･便所 φ40	3	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	機械･便所 φ50	10	m			
	ｽﾘｰﾌﾞ工事		1	式			
	保　温　ｸｲｯｸﾁｭｰﾌﾞ	20A	61	m			
	保　温　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	ﾋﾟｯﾄ内 20A	108	m			
	保　温　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	ﾋﾟｯﾄ内 25A	20	m			
	保　温　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	ﾋﾟｯﾄ内 32A	12	m			
	保　温　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	ﾋﾟｯﾄ内 40A	65	m			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	保　温　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	ﾋﾟｯﾄ内 50A	55	m			
	保　温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井･PS 20A	68	m			
	保　温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井･PS 25A	14	m			
	保　温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井･PS 32A	10	m			
	保　温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井･PS 40A	7	m			
	保　温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井･PS 50A	12	m			
	ゲ　ー　ト　弁　JIS　10K	管端ｺｱ付 32A	2	個			
	ゲ　ー　ト　弁　JIS　10K	管端ｺｱ付 40A	1	個			
	免震ﾌﾚｷ	50A	1	式			
	弁類取付（バタフライ弁除く）	50A	2	個			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-2-3	排水設備工事						
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内 φ40	10	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内 φ50	53	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内 φ65	14	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内 φ75	13	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内 φ100	68	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	屋内 φ150	43	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械･便所 φ40	10	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械･便所 φ50	7	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械･便所 φ65	1	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械･便所 φ75	20	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械･便所 φ100	72	m			
	耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管	屋内 φ50【VP】	23	m			
	耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管	機械･便所 φ40【VP】	33	m			
	耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管	機械･便所 φ50【VP】	62.00	m			
	耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管	機械･便所 φ65【VP】	4.00	m			
	耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管	機械･便所 φ75【VP】	42.00	m			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管	機械･便所 φ100【VP】	39.00	m			
	ｽﾘｰﾌﾞ工事		1.00	式			
	掃除口	COA 50A	1.00	個			
	掃除口	COA 80A	7.00	個			
	掃除口	COA 100A	6.00	個			
	床排水金具	T5B 50A	2.00	個			
	排水用吸気弁	JDE 50A	3.00	個			
	低位通気弁	50A	3.00	個			
	弁類取付(バタフライ弁除く)	50A	3.00	個			
	洗濯機用排水ﾄﾗｯﾌﾟ	D-SPM-VU-50	2.00	個			
	同上　据付費		2.00	箇所			
	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50×150L/min×5mH×0.4kW	4.00	台			
	同上　据付費	0.4KW以下	4.00	台			
	免震ﾌﾚｷ	150A	1.00	式			
	弁類取付(バタフライ弁除く)	150A	1.00	個			
	ゲ　ー　ト　弁　JIS　10K	管端ｺｱ付 50A	4.00	個			
	チャッキ弁　JIS　10K	管端ｺｱ付 50A	4.00	個			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-2-4	給湯設備工事						
	耐熱性ビニル管 (HTVP)	屋内 φ20	4.00	m			
	スリーブ工事		1.00	式			
	保　温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ﾋﾟｯﾄ内 20A	4.00	m			
	貯湯式電気温水器	150L 屋内設置型	2.00	台			
	同上用ﾘﾓｺﾝ		2.00	個			
	ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ		2.00	巻			
	絶縁ﾊﾟｲﾌﾟｾｯﾄ		2.00	ｾｯﾄ			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-2-5	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事						
	亜鉛鍍金鋼管	屋内 25A	669.00	m			
	亜鉛鍍金鋼管	屋内 32A	85.00	m			
	亜鉛鍍金鋼管	屋内 40A	138.00	m			
	亜鉛鍍金鋼管	屋内 50A	310.00	m			
	亜鉛鍍金鋼管	屋内 65A	107.00	m			
	亜鉛鍍金鋼管	屋内 80A	16.00	m			
	亜鉛鍍金鋼管	屋内 100A(溶接)	123.00	m			
	スリーブ工事		1.00	式			
	スプリンクラーヘッド	高感度型 72℃	525.00	個			
	ｱﾗｰﾑ弁	100A	3.00	個			
	流水検知装置取付費	100A	3.00	箇所			
	末端試験弁装置	25A(仕切弁放水口圧力計共)	3.00	個			
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口(双口)	埋込型　65A(ｵﾝｷｬｯﾌﾟ付) 銘板共	1.00	個			
	集熱板取付	φ400×20H	153.00	個			
	消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	100×65×720L/min×64m×15kW	1.00	台			
	消火ﾎﾟﾝﾌﾟ据付費	ﾕﾆｯﾄ型 15.0kw以下	1.00	箇所			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	補助散水栓 二段式	埋込型	3.00	個			
	消火器	ABC粉末 10型	17.00	本			
	消火器置台	スタンド式	4.00	個			
	消火器BOX	屋外設置用	2.00	個			
	免震ﾌﾚｷ	100A	1.00	式			
	弁類取付（バタフライ弁除く）	100A	2.00	個			
	スプリンクラー用フレキ	25A×1,000L	525.00	個			
	ゲ ー ト 弁 JIS 5K	青銅製 25A	2.00	個			
	埋設表示ﾋﾟﾝ	鋲ﾀｲﾌﾟ	1.00	本			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-2-6	空調設備工事						
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(PAC-1)	ﾕｶﾘﾗ 床置 28.0/31.5	4.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM-11)	室外機 50.0/56.0	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM11-1)	壁掛 5.6/6.3	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM11-2)	壁掛 4.5/5.0	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM11-3)	壁掛 4.5/5.0	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM11-4)	壁掛 2.2/2.5	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM11-5)	壁掛 4.5/5.0	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM11-6)	壁掛 5.6/6.3	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM11-7)	壁掛 5.6/6.3	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM11-8)	壁掛 2.8/3.2	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM11-9)	壁掛 5.6/6.3	2.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM11-10)	壁掛 3.6/4.0	1.00	台			
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(PAC-2)	ﾕｶﾘﾗ 床置 28.0/31.5	3.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM-21)	室外機 45.0/50.0	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM21-1)	壁掛 4.5/5.0	2.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM21-2)	壁掛 5.6/6.3	1.00	台			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM21-3)	壁掛 4.5/5.0	2.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM21-4)	壁掛 5.6/6.3	2.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM21-5)	壁掛 2.8/3.2	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM21-6)	壁掛 3.6/4.0	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM21-7)	壁掛 2.8/3.2	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM21-8)	壁掛 3.6/4.0	1.00	台			
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(PAC-3-1)	ﾕｶﾘﾗ 埋込 28.0/31.5	2.00	台			
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(PAC-3-2)	壁掛 同時ﾂｲﾝ 10.0/11.2	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM-31)	室外機 28.0/31.5	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM31-1)	壁掛 5.6/6.3	2.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM31-2)	壁掛 5.6/6.3	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(BM31-3)	天吊 7.1/8.0	1.00	台			
	集中ﾘﾓｺﾝ		1.00	台			
	空気熱源パッケージ据付	圧縮屋内 50.0KW以下(防振基礎施工)	2.00	台			
	空気熱源パッケージ据付	圧縮屋内 35.5KW以下(防振基礎施工)	10.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費	10.0kW 防振基礎	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費	壁掛 3.2kW	4.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費	壁掛 4.0kW	3.00	台			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費	壁掛　4.5kW	7.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費	壁掛　5.0kW	2.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費	壁掛　5.6kW	10.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費	天吊り　7.1kW	1.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費	床置　28.0kW	7.00	台			
	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費	ｶｾｯﾄ　28.0kW	2.00	台			
	集中ﾘﾓｺﾝ　取付費		1.00	箇所			
	冷媒管(保温付､2本ｾｯﾄ)	φ6.35×φ12.7	89.00	m			
	冷媒管(保温付､2本ｾｯﾄ)	φ9.52×φ15.88	74.00	m			
	冷媒管(保温付､2本ｾｯﾄ)	φ9.52×φ19.05	70.00	m			
	冷媒管(ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ)	φ9.52	35.00	m			
	冷媒管(ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ)	φ12.7	237.00	m			
	冷媒管(ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ)	φ19.05	3.00	m			
	冷媒管(ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ)	φ22.22	35.00	m			
	冷媒管(ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ)	φ25.40	229.00	m			
	冷媒管(ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ)	φ28.58	8.00	m			
	冷媒管(ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ)	φ38.10	3.00	m			
	保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	NDD-25	150.00	m			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	NDD-30	118.00	m			
	保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	NDD-40	25.00	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内 φ25	27.00	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内 φ30	10.00	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内 φ40	10.00	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内 φ50	53.00	m			
	ｽﾘｰﾌﾞ工事		1.00	式			
	保　温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 50A	4.00	m			
	保　温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 100A	37.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEES 1.25-2C 管路	1.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ	508.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEES 1.25-2C ｺﾛｶﾞｼ	251.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEES 1.25-2C FEP･PF管路	54.00	m			
	電　線　管	PF16 (埋込)	54.00	m			
	電線管	G 22 露出	1.00	m			
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	A型　1ｹ用	26.00	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150X150X100 SUS製防水型	1.00	個			
	複数搬入費(重量基準)	600kg/m3以上　100kg～250kg	1,210.00	kg			

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	複数搬入費(重量基準)	600kg/m3以上　251kg～500kg	4,320.00	kg			
	吸込口	800×800H	2.00	台			
	吸込口取付費	1.0m2以下	2.00	箇所			
	チャンバーボックス	0.8mm	5.00	m2			
	チャンバーボックス	1.0mm	7.00	m2			
	保温内貼り　25t	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ	12.00	m2			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I C-2-7	換気設備工事						
	天井扇(FE-1)	φ100	9.00	台			
	天井扇(FE-2)	φ100	1.00	台			
	天井扇(FE-3)	φ100	1.00	台			
	天井扇(FE-4)	φ150	1.00	台			
	天井扇(FE-5)	φ150	1.00	台			
	天井扇(FE-6)	φ100	8.00	台			
	天井扇(FE-7)	φ100	5.00	台			
	天井扇(FE-8)	φ150	7.00	台			
	天井扇(FE-9)	φ150	2.00	台			
	天井扇(FE-10)	φ150	2.00	台			
	天井扇(FE-11)	φ100	6.00	台			
	ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ(FE-12)	φ150	5.00	台			
	ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ(FE-13)	φ200	2.00	台			
	換気扇(FE-14)	φ200	1.00	台			
	中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ(FE-15)	φ150	3.00	台			
	中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ(FE-16)	φ150	2.00	台			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(FE-17)	φ200	1.00	台			
	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(FE-18)	φ250	2.00	台			
	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(FE-19)	φ200	2.00	台			
	ｴｱﾊﾟｽ用ﾌｧﾝ(A-1)	φ150	1.00	台			
	自然給気ﾕﾆｯﾄ(OA-1)	φ100	14.00	台			
	自然給気ﾕﾆｯﾄ(OA-2)	φ150	30.00	台			
	SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	φ100	44.00	台			
	SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	φ150	53.00	台			
	SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	φ200	3.00	台			
	SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	φ200	2.00	台			
	SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	φ250	2.00	台			
	SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	φ200	1.00	個			
	24時間換気ｽｲｯﾁ	FE-1,6,7,8,9,10	22.00	個			
	24時間換気ｽｲｯﾁ	FE-12	2.00	個			
	24時間換気ｽｲｯﾁ	FE-15	3.00	個			
	24時間換気ｽｲｯﾁ	FE-17	1.00	個			
	24時間換気ｽｲｯﾁ	FE-18	1.00	個			
	24時間換気ｽｲｯﾁ	FE-19	1.00	個			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	天井埋込換気扇据付費		42.00	台			
	パイプ用ファン据付費		8.00	台			
	ミニシロッコファン据付費		10.00	台			
	有圧換気扇据付費	φ200（木枠取付手間含）	1.00	台			
	ベントキャップ取付費	φ100	44.00	箇所			
	ベントキャップ取付費	φ150	53.00	箇所			
	ベントキャップ取付費	φ200	5.00	箇所			
	ベントキャップ取付費	φ250	2.00	箇所			
	ウェザーカバー取付費	φ200	1.00	箇所			
	自然給気ユニット取付費	φ100	13.00	箇所			
	自然給気ユニット取付費	φ150	30.00	箇所			
	ｽｲｯﾁ取付費		30.00	箇所			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾀﾞｸﾄ（VU）	φ100	20.00	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾀﾞｸﾄ（VU）	φ150	4.00	m			
	スパイラルダクト	0.5mm φ100	106.00	m			
	スパイラルダクト	0.5mm φ150	139.00	m			
	スパイラルダクト	0.5mm φ200	29.00	m			
	スパイラルダクト	0.5mm φ250	2.00	m			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	スリーブ工事		1.00	式			
	保温　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内隠蔽　φ100 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾂ	23.00	m			
	保温　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内隠蔽　φ150 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾂ	25.00	m			
	接続部樹脂ﾌﾚｷ	φ100	3.00	m			
	接続部ｱﾙﾐﾌﾚｷ	φ100	10.00	m			
	接続部ｱﾙﾐﾌﾚｷ	φ150	4.00	m			
	吸込口	VHS　200×200	1.00	台			
	吸込口	VHS　300×200	2.00	台			
	吸込口	VHS　300×250	1.00	台			
	吸込口	VHS　250×250	1.00	台			
	吸込口	VHS　600×450	2.00	台			
	吸込口	VHS　600×300	2.00	台			
	吸込口	VHS　350×350	1.00	台			
	吸込口取付費	0.1m2以下	5.00	箇所			
	吸込口取付費	0.5m2以下	5.00	箇所			
	チャンバーボックス	0.5mm	4.00	m2			
	チャンバーボックス	0.6mm	6.00	m2			
	保温内貼り　25t	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ	10.00	m2			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	たわみ継手	周長	10.00	m			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅰ－D	外構工事(一期工事)						
Ⅰ 1	仮設工事		1.00	式			
Ⅰ 2	土工事		1.00	式			
Ⅰ 3	鉄筋工事		1.00	式			
Ⅰ 4	コンクリート工事		1.00	式			
Ⅰ 5	型枠工事		1.00	式			
Ⅰ 6	舗装工事		1.00	式			
Ⅰ 7	仕上工事		1.00	式			
	計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 1	仮設工事						
	やりかた		1.00	式			
	墨出し		1.00	式			
	養生費		1.00	式			
	整理清掃後片付け		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 2	土工事						
	根切り	機械	178.00	m3			
	埋戻し		91.00	m3			
	建設発生土の処理		87.00	m3			
	土工機械運搬		1.00	式			
	砕石地業	基礎下	8.30	m3			
	〃	土間下	13.30	m3			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.50	ton			
	異形鉄筋	SD295A D13	2.80	ton			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.60	ton			
	鉄筋加工組立		3.90	ton			
	鉄筋運搬		3.90	ton			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc=18N/mm2　S15	3.40	m3			
	土間コンクリート	Fc=18N/mm2　S18	10.20	m3			
	基礎コンクリート	Fc=21N/mm2　S18	55.40	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート	3.40	m3			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	10.20	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	55.40	m3			
	ポンプ圧送		1.00	式			
	構造体強度補正		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎	186.00	㎡			
	打ち放し合板型枠	面木共	35.00	㎡			
	同上運搬費	10t車	221.00	㎡			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 6	舗装工事						
	アスファルト舗装	A-5-15	1,009.00	m2			
	カラーアスファルト舗装	A-5-15	299.00	m2			
	白線ライン引	W＝100　199m	1.00	式			
	止まれマーク		2.00	ヶ所			
	車止めブロック	L=600	43.00	箇所			
	コンクリート縁石	砕石・捨ｺﾝ共 120×120×600	36.00	m			
	砂利敷	B種　厚60	22.90	m2			
	U型側溝	W=240	53.40	m			
	落蓋式U型側溝	1種250　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	7.00	m			
	スチール製グレーチング		53.40	m			
	〃	ﾎﾞﾙﾄ固定式　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　T-14 溝巾200用　受け枠共	14.00	m			
	〃	ﾎﾞﾙﾄ固定式　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　T-14 内径400×400用　受け枠共	2.0	ヶ所			
	既存花壇一部撤去復旧工事		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
I 7	仕上工事						
	床コンクリート直均し仕上げ	金コテ	80.30	m2			
	床モルタル塗り	タイル下地	88.00	m2			
	床防水モルタル塗り	消火水槽内部	9.20	m2			
	壁防水モルタル塗り	消火水槽内部	25.60	m2			
	天端コンクリート直均し仕上げ	金コテ	79.60	m			
	側溝底コンクリート直均し仕上げ		14.00	m			
	コンクリート打放シ補修	部分補修	35.00	m2			
	塗膜防水	床面	9.20	m2			
	塗膜防水	壁面	25.60	m2			
	撥水剤吹付	外壁ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面	35.00	m2			
	300角タイル	LIXIL新砂岩ﾀｲﾙ 磁器質　無釉	88.00	m2			
	カーポート	四国化成ｽﾏｰﾄﾎﾟｰﾄ 7700×5020＋5300×5020	1.00	ヶ所			
	ゴミストッカー	W1,400×H1,200×D800 四国化成　GPS-1412-08SC	2.00	ヶ所			
	メッシュフェンス（基礎共）	H=1000×（2,000×1,500）　ロ型 180×180×450　4ヶ所設置共	1.00	式			
	目隠しフェンス（基礎別）	H=1,800	44.9	m			
	目隠しフェンスドア	片開き　W900×H1,800	2.00	ヶ所			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	マンホール	φ600　水封形　T-6	2.00	ヶ所			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ-A	建築主体工事(二期工事)						
Ⅱ 1	仮設工事		1.00	式			
Ⅱ 2	土工事		1.00	式			
Ⅱ 3	地業工事		1.00	式			
Ⅱ 4	鉄筋工事		1.00	式			
Ⅱ 5	コンクリート工事		1.00	式			
Ⅱ 6	型枠工事		1.00	式			
Ⅱ 7	タイル工事		1.00	式			
Ⅱ 8	木工事		1.00	式			
Ⅱ 9	金属工事		1.00	式			
Ⅱ 10	左官工事		1.00	式			
	計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 1	仮設工事(二期工事)						
	やりかた		1.00	式			
	墨出し		1.00	式			
	養生費		1.00	式			
	整理清掃後片付け		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 2	土工事(二期工事)						
	根切り		32.60	m3			
	埋戻し		17.40	m3			
	建設発生土の処理		15.20	m3			
	土工機械運搬費		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 3	地業工事(二期工事)						
	砕石地業	再生砕石 土間下	7.20	m3			
	捨てコンクリート	Fc=18　SL=15	3.60	m3			
	コンクリート打設手間		3.60	m3			
	ポンプ圧送費		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 4	鉄筋工事(二期工事)						
	異形鉄筋D13	SD295A	0.90	ton			
	鉄筋加工組立		0.90	ton			
	運搬費		0.90	ton			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 5	コンクリート工事(二期工事)						
	土間コンクリート	Fc=18　SL=18	14.30	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ 土間コンクリート	14.30	m3			
	ポンプ圧送費		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 6	型枠工事(二期工事)						
	普通合板型枠		11.30	m2			
	打放し合板型枠		17.70	m2			
	型枠運搬費		29.00	m2			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 7	タイル工事(二期工事)						
外部 床	300×300タイル	磁器質　無釉	3.40	m2			LIXIL新砂岩タイル
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 8	木工事(二期工事)						
外部	床デッキ材	アコヤラフ板同等品 32mm×200mm×3600mm	2.00	m3			
〃	〃	アコヤラフ板同等品 32mm×200mm×4200mm	2.00	m3			
	施工費		1.00	式			
	釘・金物		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 9	金属工事(二期工事)						
外部	免震エキスパンジョイント	ｽﾃﾝﾚｽ製仕上充填ﾀｲﾌﾟ ｶﾈｿｳ　MX77VTEF-U-M	2.70	m			
〃	ステンレス角パイプ	可動部根太 100×50×2.0　HL	38.50	m			
〃	ボールキャスター	可動根太下部に取付　@450 ｽｶﾞﾂﾈBM型	86.00	ヶ所			
〃	階段手摺	ｽﾃﾝﾚｽ　HL　FB-16×50　L=1000 支柱FB-9×38ﾀﾞﾌﾞﾙ	1.00	ヶ所			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 10	左官工事(二期工事)						
	床コンクリート面木ゴテ均し	木ｺﾞﾃ1回	59.50	m2			
	セルフレベリング材塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　ｾﾒﾝﾄ系　t=15	35.40	m2			
	床モルタル塗り	木ｺﾞﾃ　ﾀｲﾙ下地	2.00	m2			
	壁モルタル塗り	木ｺﾞﾃ　内壁ﾀｲﾙ下地	1.40	m2			
	天端コンクリート直均し仕上		1.00	m			
	コンクリート打放シ補修	部分補修	17.70	m2			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ-B	電気設備工事(二期工事)						
Ⅱ B-1	構内配電線路		1.00	式			
Ⅱ B-2	外灯設備工事		1.00	式			
Ⅱ B-3	ドアホン設備工事		1.00	式			
	計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ B-1	構内配電線路						
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 5.5sq-3C PF･FEP管路	32.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 5.5sq-4C PF･FEP管路	19.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE 2-4C FEP･PF管路	33.00	m			
	電線管	FEP 30 地中	52.00	m			
	電線管	FEP 40 地中	10.00	m			
	電極結線		1.00	組			
	埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 100x100x300	1.00	個			
	埋設標	ﾋﾟﾝ	1.00	個			
	埋設表示シート	低圧用	39.00	m			
	機械掘削	H:0～1m	16.00	m3			
	保 護 砂	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	9.00	m3			
	残土処分	構内敷きならし整地	9.00	m3			
	埋め戻し	機械	7.00	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ運搬	0.13m3	1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ B-2	外灯設備工事						
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 3.5sq-3C PF･FEP管路	27.00	m			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 5.5sq-3C PF･FEP管路	135.00	m			
	電線管	FEP 30 地中	121.00	m			
	電線管	FEP 40 地中	21.00	m			
	埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 100x100x300	9.00	個			
	埋設標	ﾋﾟﾝ	5.00	個			
	埋設表示シート	低圧用	114.00	m			
	機械掘削	H:0～1m	47.00	m3			
	保 護 砂	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	27.00	m3			
	残土処分	構内敷きならし整地	27.00	m3			
	埋め戻し	機械	20.00	m3			
	照明器具	図示 X	7.00	台			
	照明器具	図示 W1	2.00	台			
	照明器具	図示 W2	2.00	台			
	外灯基礎	600□x1,300H	4.00	基			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ B-3	インターホン設備工事						
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-2C FEP･PF管路	47.00	m			
	電線管	FEP 30 地中	47.00	m			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200X200X100 0.16 VE製 WP	1.00	個			
	外部受付用ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ	子機+増設呼出ﾎﾞﾀﾝ	1.00	台			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ-C	機械設備工事(二期工事)						
Ⅱ C-1	給水設備工事		1.00	式			
Ⅱ C-2	排水設備工事		1.00	式			
	計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ C-1	給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋外土中 φ20	9.00	m			
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋外土中 φ50	27.00	m			
	機械掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	12.00	m3			
	砂埋め戻し	(排水管以外用)	4.00	m3			
	埋め戻し(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13m3	8.00	m3			
	建設発生土運搬	4t車　6.0km以下	4.00	m3			
	甲形止水栓　(蝶形)	20A	1.00	個			
	止水栓ﾎﾞｯｸｽ(系統名札共)	～300H B1-1(HP付)	1.00	個			
	制　水　弁	VP用 50A	1.00	個			
	制水弁ﾎﾞｯｸｽ(系統名札共)	～600H (系統名札共)	1.00	個			
	埋設表示ｼｰﾄ	ｱﾙﾐW	35.00	m			
	埋設表示ﾋﾟﾝ	鋲ﾀｲﾌﾟ	5.00	本			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ C-2	排水設備工事						
	既製品桝	450×450	5.00	個			
	格　子　蓋	CA-S 450×450	5.00	枚			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外土中 φ50	14.00	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外土中 φ75	14.00	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外土中 φ100	11.00	m			
	機械掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	8.00	m3			
	砂・砕石地業	排水管用	3.00	m3			
	埋め戻し(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13m3	5.00	m3			
	建設発生土運搬	4t車　6.0km以下	3.00	m3			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ－D	外構工事(二期工事)						
Ⅱ 1	仮設工事		1.00	式			
Ⅱ 2	土工事		1.00	式			
Ⅱ 3	鉄筋工事		1.00	式			
Ⅱ 4	コンクリート工事		1.00	式			
Ⅱ 5	鉄骨工事		1.00	式			
Ⅱ 6	木工事		1.00	式			
Ⅱ 7	舗装工事		1.00	式			
Ⅱ 8	植栽工事		1.00	式			
Ⅱ 9	仕上工事		1.00	式			
	計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 1	仮設工事						
	やりかた		1.00	式			
	墨出し		1.00	式			
	養生費		1.00	式			
	整理清掃後片付け		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 2	土工事						
	根切り	機械	138.00	m3			
	埋戻し		43.00	m3			
	場内敷均し		95.00	m3			
	土工機械運搬		1.00	式			
	砕石地業	基礎下	14.40	m3			
	〃	土間下	28.40	m3			
	【地盤改良】						
	ジオフォーム・ライトフィルター材料	ﾌﾟﾚｶｯﾄ・配送含む	1.00	式			
	工法検討・割付図	現場立会い・施工指導含み	1.00	式			
	表面波探査試験（地盤調査費用）	地盤調査費用	1.00	式			
	地盤保証		1.00	式			
	土木シート		1.00	式			
	L型アングル・マルセパ（断熱ﾊﾟｯﾄ付）		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	2.60	ton			
	異形鉄筋	SD295A D13	1.20	ton			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.80	ton			
	鉄筋加工組立		4.60	ton			
	鉄筋運搬		4.60	ton			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc=18N/mm2　S=15	4.20	m3			
	土間コンクリート	Fc=18N/mm2　S=18	29.20	m3			
	普通コンクリート	Fc=21N/mm2　S=18	52.10	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート	4.20	m3			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	29.20	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	52.10	m3			
	ポンプ圧送		1.00	式			
	構造体強度補正	21→24	1.00	式			
	普通合板型枠	基礎	168.00	m2			
	打放し合板型枠		40.00	m2			
	同上運搬費	10t車	208.00	m2			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 5	鉄骨工事(外構二期)						
	鋼管101.6φ×5.7	STK400	375	kg			
	H-148×100×6×9	SS400	1,007	kg			
	H-100×100×6×8	〃	100	kg			
	JIS鉄筋ﾌﾞﾚｰｽ	FB.B-M18 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ締め	108	kg			
	PL-16	SN490B	37	kg			
	PL-9	SS400	68	kg			
	PL-6	〃	10	kg			
	溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	M20×55	6	kg			
	〃	M12×40	5	kg			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
	工場加工組立費		1	式			
	溶融亜鉛ﾒｯｷ費		1	式			
	鉄骨運搬費		1	式			
	現場建方費		1	式			
	JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ締付費		60	本			
	現場溶接費		1	式			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	超音波探傷検査費	社内自主検査、100%、報告書共	1	式			
	〃	第三者機関、受入検査、報告書共	1	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 6	木工事						
	CLTパネル材料費		7.30	m3			
	CLT成形加工費		1.00	式			
	CLT仕口加工費		6.40	m3			
	CLT養生塗装費		1.00	式			
	CLT輸送費		1.00	式			
	CLT製造管理・調整費		1.00	式			
	CLTその他工事	施工図作成費	1.00	式			
	造作材(防腐)	広小舞、鼻隠し 杉上小	0.20	m3			
	施工費		1.00	式			
	構造金物		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 7	舗装工事						
	アスファルト舗装	A-5-15	900.00	m2			
	カラーアスファルト舗装	A-5-15	212.00	m2			
	白線ライン引	W＝100　141m	1.00	式			
	車止めブロック	L=600	22.00	箇所			
	止まれマーク		2.00	箇所			
	収縮目地	ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10	103.00	m			
	コンクリート縁石	砕石・捨ｺﾝ共 150×150×600	52.20	m			
	落蓋式U型側溝	1種250　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	73.40	m			
	スチール製グレーチング	スチール、ボルト固定式、細目タイプ W250、T-20	25.40	m			
	〃	ﾎﾞﾙﾄ固定式　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　T-14 内径400×400用　受け枠共	4.00	ヶ所			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 8	植栽工事						
	シマトネリコ	支柱共 H5.0×W1.8×C0.25程度	3.00	本			
	フッキソウ		48.50	m2			
	客土		14.60	m3			
	ガーデングレート	φ1200　ｶﾈｿｳRFC-1	2.00	ヶ所			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ 9	仕上工事						
	シート防水（平場）	下地CLT SI-F2	78.30	m2			
	防水押え金物取付	ｱﾙﾐ水切　TA-206　ｼｰﾙ共	38.40	m			
	耐火野地板	材工 t=25	105.00	m2			
	平葺き	糸巾400程度 ﾌｯ素塗装鋼板 t=0.4	42.00	m			
	内樋	糸巾300程度 耐酸被膜鋼板	39.40	m			
	改質アスファルトルーフィング		26.50	m2			
	耐水合板	t=12.0	26.50	m2			
	自在ドレン	タニタSG-579同等品	7.00	ヶ所			
	塩ビホース付ドレン	森工業　楽ドレン同等品 70用　ホース外径67φ　L＝3.0m	7.00	本			
	床モルタル塗り	木ｺﾞﾃ　ﾀｲﾙ下地	94.70	m2			
	天端コンクリート直均し仕上げ	金コテ	106.00	m			
	側溝底コンクリート直均し仕上げ	金コテ	25.40	m			
	コンクリート打放シ補修	部分補修	39.60	m2			
	撥水剤吹付	外壁ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面	39.60	m2			
	フラッグポール	埋込式　ﾊﾝﾄﾞﾙ型　H＝9m ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製	2.00	ヶ所			
	〃	埋込式　ﾊﾝﾄﾞﾙ型　H＝8m ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製	1.00	ヶ所			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	屋外掲示板	ｱﾙﾐ製　跳ね上げﾀｲﾌﾟ W1894×H1800×D98	1.00	ヶ所			
	インターホン取付用ポール	H=1,800 ｽﾃﾝﾚｽHL　□-100×50×2.0	1.00	ヶ所			
	視覚障害者注意喚起鋲	ｽﾃﾝﾚｽHL＋強化樹脂ｲｴﾛｰ φ22	600.00	ヶ所			
	視覚障害者誘導ライン	ｽﾃﾝﾚｽHL＋強化樹脂ｲｴﾛｰ 27×290	496.00	ヶ所			
	スロープ手摺	ｽﾃﾝﾚｽ　HL　FB-16×50 H=900 支柱FB-9×38ﾀﾞﾌﾞﾙ@900	15.00	m			
	300角タイル	LIXIL新砂岩ﾀｲﾙ 磁器質　無釉	94.70	m2			
	ピンコロ石	90×90×45	178.00	m2			
	御影石張り	ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上 t=25　300×300	15.40	m2			
	御影石ボーダー	ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上 t=25　W=100	18.90	m			
OA	身障者用駐車場案内サイン	1000×400	1.00	ヶ所			
OC	施設名サイン塔	3700×810	1.00	ヶ所			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅲ	附帯水路等工事						
1	水路土工		1.00	式			
2	排水構造物工		1.00	式			
3	仮設工		1.00	式			
4	宅地取付工		1.00	式			
	計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1	水路土工						
	床掘り	土砂 ,標準 ,土留無し ,障害無し	97.00	m3			
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	19.00	m3			
	基面製正		74.00	m3			
	土砂等運搬	標準 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し,6.5km以下	78.00	m3			
	残土処分費	運搬費を除く	78.00	m3			
	構造物とりこわし・運搬・処分	無筋構造物 ,機械施工 ,DID区間:無 ,7.5km以下	3.00	m3			
	処分料	再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-67	3.00	m3			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2	排水工						
2-1	排水工		1.00	式			
2-2	暗渠排水工		1.00	式			
2-3	集水桝工		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2-1	排水工						
	自由勾配側溝	標準 B400-H700-L2000 ,基礎砕石あり 再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	11.00	m			
	蓋版(自由勾配側溝用)	ｺﾝｸﾘｰﾄ製,据付	18.00	枚			
	蓋版(自由勾配側溝用)	鋼製 ,細目 ,幅400 ,1m用 ,嵩上 ,据付	1.00	枚			
	蓋版	鋼製 ,溝蓋･ﾎﾞﾙﾄ固定式･ｺﾞﾑ付 ｺﾞﾑ付 ,450用 T-14 ,据付	23.00	枚			
	構造物とりこわし･運搬･処分	無筋構造物 ,機械施工 DID区間:無 ,7.5km以下	1.00	m3			
	処分料	再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-67	1.00	m3			
	コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	17.00	m3			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2-2	暗渠排水工						
	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(φ500)		40.00	m			
	砕石埋戻(RC-40)		40.00	m			
	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	据付 ,2.0m/個 ,0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ ,縦締め有り ,標準 ,しない<標準>(全ての費用)	38.00	m			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2-3	集水桝工						
	プレキャスト集水桝	B1200-H2300-H1350 NKBOXﾏﾝﾎｰﾙ同等品	1.00	本			
	鋼製溝桝蓋	B1200-H1200用、受枠含む	1.00	枚			
	プレキャスト集水桝(設置)	材料費除く、鋼製蓋設置費含む	1.00	枚			
	基礎工(プレキャスト集水桝)		1.00	基			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
3	仮設工						
3-1	水替工		1.00	式			
3-2	交通管理工		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
3-1	水替工						
	排水ポンプ運転	排水量0m3/h以上40m3/h未満 ,作業時排水	5.00	日			
	ポンプ設置・撤去		1.00	箇所			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
3-2	交通管理工						
	交通誘導警備員B		42.00	人			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
4	コンクリート舗装						
4-1	コンクリート舗装		1.00	式			
4-2	暗渠排水管		1.00	式			
4-3	コンクリート取壊し		1.00	式			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
4-1	コンクリート舗装						
	下層路盤(車道・路肩部)	100 mm,1層施工 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 しない<標準>(全ての費用)	47.00	m2			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(人力舗設)	舗装厚10cm	47.00	m2			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
4-2	暗渠排水管						
	暗渠排水管(VP75)		19.00	m			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
4-3	コンクリート取壊し						
	構造物とりこわし・運搬・処分	無筋構造物 ,機械施工 ,DID区間:無 ,7.5km以下	0.50	m3			
		再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)					
	処分料	再生骨材-67	0.50	m3			
	小　　計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅳ	解体撤去工事						
1	建築及び外構　解体撤去費		1.00	式			
2	発生材 積込･運搬費		1.00	式			
3	発生材 処分費		1.00	式			
4	電気設備　解体撤去費		1.00	式			
5	機械設備　解体撤去費		1.00	式			
	計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1	建築及び外構　解体撤去費						
①	［プレハブ棟解体工事］	S造平屋建て　延床面積39.7m2					
	基礎解体費	土間共	39.70	m2			
	上屋解体費	S造平屋建て	39.70	m2			
	屋根解体費	鋼板葺き屋根	39.70	m2			
	内装解体費		39.70	m2			
②	［駐輪場棟解体工事］	S造平屋建て　延床面積22.5m2					
	基礎解体費	土間共	22.50	m2			
	上屋解体費	S造平屋建て	22.50	m2			
	ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板解体費	屋根葺材:波型スレート	26.90	m2			
③	［WC棟解体工事］	RC造平屋建て　延床面積6.0m2					
	基礎解体費		6.00	m3			
	上屋解体費	RC造平建て　RC屋根共	6.00	m2			
	内装解体費		6.00	m2			

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	［外構解体工事］						
A	アスファルト舗装解体費	ｶｯﾀｰ入共	2,346.00	m2			
B	側溝解体費	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 溝巾300x平均溝深500程度	56.20	m			
C	〃	U字溝 溝巾300	3.40	m			
D	水路解体費	ｺﾝｸﾘｰﾄ水路　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 溝巾1200　平均溝深1400程度	41.60	m			
D	水路横擁壁解体費	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 W180H1500程度	41.60	m			
D	ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去費	溝巾300用受枠共	59.60	m			
D	〃	溝巾600角受枠共	6.00	箇所			
E	樹木撤去	中木	5.00	本			
E	ツリーサークル撤去		5.00	箇所			
F	コンクリート舗装解体費		32.40	m2			
G	既製品ｽﾁｰﾙ物置解体費	W2,200xD1,800xH2,000 ﾌﾞﾛｯｸ基礎共	1.00	箇所			
H	付属工作物解体費	電柱 鋼管φ450xH15m	1.00	箇所			
I	メッシュフェンス	H=1,300　支柱@2000　独立基礎共	22.00	m			
J	浄化槽解体費	100人槽	1.00	ヶ所			
K	〃	25人槽	1.00	ヶ所			
	小計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2	発生材 積込・運搬費						
	コンクリートガラ		30.40	t			
	木くず		1.10	t			
	硝子・陶器くず		0.20	t			
	廃石膏ボード		1.30	t			
	混合廃棄物		2.80	t			
	「有価物売却処分]						
	金属くず		7.80	t			
	「アスベスト含有]						
	アスベスト含有成形板	波型スレート、コロニアル瓦、ビニル床タイル、石膏ボード等	0.40	t			
	小計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
3	発生材 処分費						
	ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ		30.40	t			
	木くず		1.10	t			
	硝子・陶器くず		0.20	t			
	廃石膏ボード		1.30	t			
	混合廃棄物		2.80	t			
	「有価物売却処分]						
	金属くず		7.80	t			
	「アスベスト含有]						
	アスベスト含有成形板	波型スレート、コロニアル瓦、 ビニル床タイル等	0.40	t			
	小計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
4	電気設備解体						
	蛍光灯　撤去	露出型　FL40W×2	8.00	個			
	処分費	軽量品(照明器具)	40.00	kg			
	処分費	水銀含有物　蛍光灯	4.00	kg			
	小計						

NO	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
5	機械設備解体						
	ルームエアコンディショナーセパレート型(圧縮機屋外型)　据付	室外機　床置き 2.2kW以下	1.00	台			
	ルームエアコンディショナーセパレート型(圧縮機屋外型)　据付	室内機、天井吊り 2.2kW以下	1.00	台			
	冷媒ポンプダウン	ルームエアコンC:2.2kw	1.00	台			
	冷媒ガス回収費		1.00	kg			
	ボンベ使用量		1.00	本			
	回収機器使用量		1.00	式			
	冷媒破壊処理費		1.00	kg			
	同上管理	報告書共	1.00	式			
	撤去品運搬費		90.00	kg			
	スクラップ		90.00	kg			
	小計						