



安全対策図




仮設水路設置時



既設水路取壊時及び石綿管撤去時、新設水路設置時



作業箇所より50m・100m先へ③設置
・作業時間 9:00～17:00
・工事看板等の設置については、歩行者等の通行の支障にならないように設置します。
・作業現場起終点に警備員を配置し安全に歩行者を誘導します。
・1日の作業終わりには埋戻等を行い現状回復後解放します。
看板の角については、クッション材にて養生するか、角が尖っていない看板を使用します。
村道施工時も国道に車両が滞留しないようにします。



工事番号	日簡国工第1号		
工 事 名	大橋東地区石綿管撤去工事		
図 面 名	安全対策図		
縮 尺	1/20	図面番号	
会 社 名			
事業者名	日高村 建設課		