

数 量 総 括 表 (公園整備)

工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	摘 要
芝生広場工	表土置換工	掘削		383.4	m3	(1,200m ² -66.4m ²)× 0.25m+500m ² ×0.20m
		土砂処分		383.4	m3	
		路体盛土		376.7	m3	326.7+100.0
		購入土	良質土	326.7	m3	1,133.6m ² × 0.20m+500m ² ×0.20m
				588.1	t	1.8t/m ³
		川砂利	40-20	50.0	m3	500m ² ×0.10m
附属設備設置工	施設整備工	ふわふわゲレンデ	ふわふわゲレンデ φ5000	2.0	基	
		ネット遊具	ゆらゆらネット W3050×D2125×H900	1.0	基	
		ステップ遊具	L7850-B650	1.0	基	
		スイング遊具	もへい君	3.0	基	
		水飲み場	水飲み本体	2.0	基	
		園名表示モニュメント	W5015×D150×GLH900	1.0	式	
		もへい君石像	石像彫刻、H900	2.0	基	
	作業土工	床掘	土砂	30.7	m3	
		残土処分		30.7	m3	
		基面整正		64.9	m2	
	基礎工	基礎碎石	RC40 t=100	64.9	m2	
		均しコンクリート	$\sigma_c \geq 18\text{N/mm}^2$	7.1	m3	
		コンクリート	$\sigma_c \geq 18\text{N/mm}^2$	11.6	m3	
		型枠	小型構造物	17.7	m2	
防護柵工	防護柵工	転落防止柵	ブヲ擬木製 H=1100	10.0	m	基礎N=6.0箇所
		横断防止柵	ブヲ擬木製 H=800	114.0	m	19.0+25.0+70.0 基礎N=60.0箇所
	作業土工	床掘	土砂	6.6	m3	
		埋戻	最大幅1m未満	0.3	m3	
		残土処分		6.2	m3	
		基面整正		10.6	m2	
	基礎工	基礎碎石	RC40 t=100	10.6	m2	
		コンクリート	$\sigma_c \geq 18\text{N/mm}^2$	2.9	m3	
		型枠	小型構造物	36.5	m2	
伐竹工	伐竹工			2,500.0	m2	
	伐竹材処分			35.0	t	
	伐採木等運搬	4t		35.0	台	