

鴨地ヘリポート 数量表

工種・種別・細別		単位	数量	備考
測量業務				
動態観測				
定点設置	金属鈹	点	9	固定点：2点、移動点：7点
定点観測	トータルステーション	点	42	7点×6回（ヶ月）
定点観測	レベル	点	42	7点×6回（ヶ月）
資料整理		点	42	
地質調査業務（一般）				
機械ボーリング				
土質ボーリング	φ66mm、礫混じり土砂、礫コア、50m以下、鉛直下方	m	8	
岩盤ボーリング	φ66mm、軟岩、50m以下、鉛直下方	m	6	
サンディング及び原位置試験				
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	8	
標準貫入試験	軟岩	回	6	
解析等調査				
資料整理とりまとめ	ボーリング本数：2本	業務	1	
断面図等の作成	ボーリング本数：2本	業務	1	
運搬費				
資機材運搬	t 積み2.9 t 吊りクレーン付きトラック 片道所要時間：1時間	日	3	搬入：1日、移設：1日、撤去：1日
準備費				
準備及び後片付け		業務	1	
調査孔閉塞		箇所	2	
給水費		箇所	2	
仮設費				
足場仮設設置撤去	平坦地足場 嵩上げ足場（高さ0.3m超）	箇所	1	
足場仮設設置撤去	傾斜地足場 15°以上～30°未満	箇所	1	
地質調査業務（解析）				
解析等調査				
資料整理とりまとめ	ボーリング本数：2本	業務	1	
断面図等の作成	ボーリング本数：2本	業務	1	
設計業務				
一般構造物設計				
アンカー付き場所打ち法枠詳細設計	ハブリ安定計算あり、単断面	箇所	1	
設計協議	打合せ 中間3回	業務	1	