

# 数 量 内 訳 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要	
土工	床 掘	土 砂	14K	m3	281.2		
		床均し	土砂・軟岩	T	m2	51.1	
		埋戻	W1<1.0m, W2<1.0m	B4-D	m3	71.7	
	盛 土	路床	W $\geq$ 4.0m	BV1	m3	179.9	
			W<2.5m	BV3	m3	26.2	
			路体	W $\geq$ 4.0m	BV5	m3	312.7
			2.5m $\leq$ W<4.0m	BV6	m3	117.6	
			W<2.5m	BV7	m3	82.3	
		不足土			m3	571.0	
擁壁工	ブロック積擁壁	控35cm 裏込コン15cm		m2	51.6		
	裏込め砕石	再生砕石 RC-40		m3	14.4		
	ブロック積基礎			m3	1.2		
	1号大型ブロック積擁壁			m2	305.7		
	裏込め砕石	再生砕石 RC-40		m3	141.4		
	1号大型ブロック積基礎			m	41.6		
安全施設工	1号ガードレール基礎	プレキャストガードレール 基礎		m	53.8		
水道管敷設	水道管移設	HIVP $\phi$ 65		m	550.0		
仮設工	交通誘導員	交通誘導員B		人	150.0		
	大型土のう撤去			袋	26.0		
	廃プラ			m3	1.0		
雑木処理	木くず	枝・葉		t	1.0		
		根・株		t	1.0		
快適トイレ	設置費	設置期間7.0月		基	1.0		