数　量　内　訳　表

工　種	種　　別	細　　別	規　格	単　位	数　量	摘　要
土工	床掘	土　砂	14K	m3	91.5	
		軟Ⅰ	16K	m3	85.5	
	床均し	土砂・軟岩	T	m2	85.5	
	埋戻し	現場処理		m3	177.0	
	埋戻しCon			m3	37.5	
	Con取壊し	無筋		m3	19.5	
擁壁工						
	6号重力式擁壁	H≦8000		m3	190.6	
	型枠			m2	178.4	
	足場工	単管傾斜足場		掛m2	75.4	
	水抜きパイプ	塩ビ管　φ75		m	63.5	
	透水マット	暗渠排水材		m	54.3	
	目地材	t=10mm		m2	19.1	
函渠工						
	現場打ボックスカルバート	上流側　2000×2200		m3	48.5	
	現場打ボックスカルバート	下流側　2000×2200		m3	50.5	
	すべり止め			箇所	1.0	
	階段工			m	24.5	
	目地部			箇所	1.0	
	水路底板復旧	t=200		m2	39.7	
仮設工						
	交通誘導員			人	10.0	